

概算数量

名 称	規 格	単 位	数 量
当て板補修工			
等辺山形鋼	L-90×90×10 SS400 無機ジンクリッチペイント	kg	594.78
不等辺不等厚山形鋼	L-200×90×9×14 SS400 無機ジンクリッチペイント	kg	60.58
鋼板	t=9mm SS400 無機ジンクリッチペイント	kg	16
鋼板	t=6mm SS400 無機ジンクリッチペイント	kg	5
TCB	M20×65 S10T	組	40
TCB	M20×60 S10T	組	313
TCB	M20×55 S10T	組	36
近接調査計測工		m2	4.2
芯出し調整工		m2	4.2
鋼桁孔明工		本	369
足場上部材運搬工		部材	44658
補強部材取付工		部材	44670
高力ボルト本締め工		本	389
ピンテール処理		本	389
当て板補修工: 添接部			
鋼板	t=22mm SS400 無機ジンクリッチペイント	kg	1768
鋼板	t=6mm SS400 無機ジンクリッチペイント	kg	326
TCB	M22×95 S10T	組	592
近接調査計測工		m2	5.1
芯出し調整工		m2	5.1
鋼桁孔明工		本	592
足場上部材運搬工		部材	74
補強部材取付工		部材	74
高力ボルト本締め工		本	592
ピンテール処理		本	592
高力ボルト取替工			
TCB	M20×60 S10T	組	88
TCB	M20×55 S10T	組	48
既設高力ボルト撤去		本	136
高力ボルト本締め工		本	136
ピンテール仕上工		本	136
止水シール工			
シール工		m	164
弾性シール材		L	9.0
地覆補修工			
ガス切断切削仕上げ		m	110
支承補修工			
ナット取替工	M27	箇所	6
沓座モルタル補修工	型枠含む	基	1
無収縮モルタル		m3	0.005

概算数量

名 称	規 格	単 位	数 量
塗替塗装	Rc-II 塗装系		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		m2	838
塗膜剥離剤	橋梁用 1.0kg/m2 ロス率1.07	kg	897
ケレンかす回収・積込	塗膜剥離剤	m2	838
清掃・水洗い		m2	838
防食下地	有機ジンクリッチペイント	m2	838
下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	m2	838
下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	m2	838
中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 淡彩	m2	838
上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩	m2	838
安全対策費	設備・機械・保護具等	式	1
廃材処分	除去塗膜 概算発生量1.2kg/m2	kg	1006
仮設工			
吊り足場		m2	300
床面シート張り防護設置		m2	300
朝顔		m2	300
板張防護		m2	300
シート張り防護		m2	300
湿式塗膜剥離剤養生工		m2	300
プラスト養生シート工		m2	300
足場盛り替え工		m2	300