

参考資料

国立青少年教育振興機構

国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟改修電気設備工事

数量書

令和4年度

(中科目別内訳)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
I スポーツ棟					
1 電灯設備	(1)直接仮設	1	式		
	(2)電灯分岐	1	式		
	(3)コンセント分岐	1	式		
計					
2 動力設備	(1)動力幹線	1	式		
	(2)動力分岐	1	式		
計					
3 受変電設備		1	式		
計					
4 情報表示設備	(1)時刻表示	1	式		
計					
5 拡声設備		1	式		
計					
6 誘導支援設備	(1)トイレ等呼出	1	式		
計					
7 火災報知設備		1	式		
計					
8 発生材処理		1	式		
計					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I スポーツ棟						
1 電灯設備						
(1) 直接仮設						
床養生		1	式			(別紙明細)
ローリングカー		1	式			(別紙明細)
計						
(2) 電灯分岐						
照明器具	LSS1-4-65-LN	11	個			
照明器具	LRS1-13-LN	79	個			
照明器具	SP-1	11	個			
照明器具	SP-2	25	個			
照明器具	SP-3	1	個			
照明器具	SP-4	3	個			
照明器具	SP-5	24	個			
照明器具	SP-6	10	個			
照明器具	SP-7	28	個			
照明器具	SP-8	92	個			
照明器具	SP-9	112	個			
照明器具	SP-10	60	個			
照明器具	SP-11	40	個			
照明器具	SP-12	15	個			
防災照明	SP-a	19	個			
防災照明	SP-b	11	個			
防災照明	SP-d	14	個			
防災照明	KO-LRS11-D10	16	個			
防災照明	SP-A	4	個			
防災照明	SP-B	8	個			
防災照明	SP-E	1	個			
防災照明	SP-F	3	個			
防災照明	SP-G	1	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防災照明	SP-H	1	個			
配線器具		1	式			(別紙明細)
ケーブル		1	式			(別紙明細)
金属線ぴ		1	式			(別紙明細)
ボックス類		1	式			(別紙明細)
取外し再取付		1	式			(別紙明細)
撤去		1	式			(別紙明細)
計						
(3) コンセント分岐						
配線器具		1	式			(別紙明細)
ケーブル		1	式			(別紙明細)
電線管		1	式			(別紙明細)
金属線ぴ		1	式			(別紙明細)
ボックス類		1	式			(別紙明細)
はつり工事		1	式			(別紙明細)
防火区画貫通処理等		1	式			(別紙明細)
取外し再取付		1	式			(別紙明細)
撤去		1	式			(別紙明細)
2 動力設備						
(1) 動力幹線						
電線		1	式			(別紙明細)
ケーブル		1	式			(別紙明細)
電線管		1	式			(別紙明細)
ボックス類		1	式			(別紙明細)
取外し再取付		1	式			(別紙明細)
計						
(2) 動力分岐						
動力制御盤改修	P-SB-21	1	面			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
動力制御盤改修	P-SMB-11	1	面			
動力制御盤改修	P-S2-11	1	面			
動力制御盤改修	P-S2-21	1	面			
動力制御盤改修	P-S3-11	1	面			
電動機等接続		1	式			(別紙明細)
電線		1	式			(別紙明細)
ケーブル		1	式			(別紙明細)
電線管		1	式			(別紙明細)
撤去		1	式			(別紙明細)
計						
3 受変電設備						
低圧動力盤 No. 2	増設	1	面			
高圧受電盤(常用)	改修	1	面			
高圧饋電盤 No. 1	改修	1	面			
低圧動力盤 No. 1	改修	1	面			
絶縁監視装置改修		1	式			
同上試運転調整費		1	式			
変圧器	3φ400V 300KVA モールト ^o	1	台			
ケーブル		1	式			(別紙明細)
計						
4 情報表示設備						
(1) 時刻表示						
ケーブル		1	式			(別紙明細)
ボックス類		1	式			(別紙明細)
取外し再取付		1	式			(別紙明細)
撤去		1	式			(別紙明細)
計						
5 拡声設備						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I スポーツ棟						
1 電灯設備						
(1) 直接仮設						
床養生						
床養生	ブルーシート	3,327	m ²			
床養生	構造用合板t=12 2カ月	3,327	m ²			
小 計						
ローリングター						
ローリングター	H13.8m程度 1ヶ月	2	基			
ローリングター	H9.3m程度 1ヶ月	1	基			
ローリングター	H7.0m程度 1ヶ月	1	基			
ローリングター	H5.3～5.5m程度 1ヶ月	1	基			
小 計						
(2) 電灯分岐						
配線器具						
埋込コンセント	2P15A×1 抜け止め	1	個			
埋込スイッチ	1P15A×1 確認灯付	1	個			
小 計						
ケーブル						
ケーブル	EM-EEF1.6-2C コロガシ	2	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C 管内	2	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C コロガシ	10	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C 管内	5	m			
小 計						
金属線び						
1種金属線び	メタルモール A型	6	m			
小 計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類						
スイッチボックス	メタルモール用 A型	3	個			
コーナーボックス	メタルモール用 A型	3	個			
小 計						
取外し再取付		1	式			
小 計						
撤去		1	式			
小 計						
(3) コンセント分岐						
配線器具						
コンセント	埋込 2P15A×1 EET付	3	個			
コンセント	埋込 2P15A×2 E付	3	個			
小 計						
ケーブル						
ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	30	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	27	m			
小 計						
電線管						
電線管	E31 露出	5	m			
小 計						
金属線び						
1種金属線び	メタルモール A型	18	m			
小 計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類						
アウトレットボックス	中浅	1	個			
スイッチボックス	メタルモール用 A型	4	個			
コーナーボックス	メタルモール用 A型	4	個			
小 計						
防火区画貫通処理等						
防火区画貫通処理	E31	1	箇所			
小 計						
はつり工事						
壁貫通補修	50φ	1	箇所			
小 計						
取外し再取付		1	式			
小 計						
撤去		1	式			
小 計						
2 動力設備						
(1) 動力幹線						
電線						
電線	EM-IE38° 管内	23	m			
小 計						
ケーブル						
ケーブル	EM-CET250° 管内	8	m			
ケーブル	EM-CET250° ラック	16	m			
小 計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管						
電線管	G104 露出	8	m			
小 計						
ボックス類						
プルボックス	SS900x900x500	1	個			
小 計						
取外し再取付		1	式			
小 計						
(2) 動力分岐						
電動機等接続						
電動機結線費	直入始動方式	11	箇所			
電動機	直入始動方式以外	10	箇所			
小 計						
電線						
電線	EM-IE8° 管内	24	m			
電線	EM-IE14° 管内	71	m			
電線	EM-IE22° 管内	46	m			
小 計						
ケーブル						
ケーブル	EM-CE5.5° -3C 管内	16	m			
ケーブル	EM-CE5.5° -3C ラック	8	m			
小 計						
電線管						
電線管	E51 露出	16	m			
小 計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			
小 計						
3 受変電設備						
ケーブル						
ケーブル	EM-CEE2° -10C ラック	8	m			
ケーブル	EM-CEES1.25° -4C ラック	14	m			
小 計						
4 情報表示設備						
(1) 時刻表示						
ケーブル						
ケーブル	EM-AE1.2-2C ココガシ	7	m			
小 計						
ボックス類						
アウトレットボックス	中浅	4	個			
小 計						
取外し再取付		1	式			
小 計						
撤去		1	式			
小 計						
5 拡声設備						
取外し再取付		1	式			
小 計						
6 誘導支援設備						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1) トイレ等呼出						
呼出表示灯						
表示灯		4	台			
小 計						
呼出・復帰ボタン						
呼出ボタン		4	個			
復帰ボタン		4	個			
小 計						
配線器具						
ブランクプレート	丸形 125～200φ	4	個			
小 計						
撤去		1	式			
小 計						
7 火災報知設備						
取外し再取付		1	式			
小 計						
8 発生材処理						
発生材処分費						
中間処理処分費用		29	m ³			
小 計						
同上運搬費						
建設副産物収集運搬	4 t ダンプ 概ね25 k m 平均	2	回			
小 計						