

工事名称：国立江田島青少年交流の家ライフライン改修工事

参考数量表：本数量表は参考とし、積算に利用してください。

国立青少年教育振興機構

工事名称:国立江田島青少年交流の家ライフライン改修工事

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
I. 建築	改修	1.0	式		
II. 電気設備	改修	1.0	式		
III. 機械設備	改修	1.0	式		
計					
共通費					
I 共通仮設費		1.0	式		
II 現場管理費		1.0	式		
III 一般管理費等		1.0	式		
計					
合計(工事価格)					
消費税等相当額		1.0	式		
総合計(工事費)					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I. 建築						
宿泊棟A						
1. 直接仮設						
墨出し	内部改修(個別・複合)	1.0	式			
養生	外壁・内部改修	1.0	式			
整理清掃後片付け	外壁・内部改修	1.0	式			
外部足場	くさび緊結式足場 高さ10m未満 存置2ヶ月 手すり先行型、運搬費共	1.0	式			
内部足場	脚立足場 残置1ヵ月 12~15m未満	1.0	式			
災害防止	養生シート張り 残置2ヵ月 運搬費共	1.0	式			
小 計						
2. 建具改修						
WD-1-1	550W×1.750H 取付・運搬共 既設撤去費含	2.0	か所			
LSD-1	850W×1.650H 取外し・再取付	1.0	か所			
小 計						
3. 内装改修						
(1) 撤去						
床25角磁器質タイル撤去	下地モルタル共	3.3	m <sup>2</sup>			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管用増打ち 25角磁器質タイル撤去	下地防水モルタル共	5.9	m <sup>2</sup>			
マンホール蓋撤去	450φ 枠共	1.0	か所			
和便器部コンクリート床撤去	650×800×120t	2.0	か所			
床カッター入れ	タイル面厚 30程度	5.8	m			
床カッター入れ	コンクリート面 厚30程度	5.8	m			
壁ビニルクロス撤去		24.2	m <sup>2</sup>			
壁石こうボード撤去	t-12.5	24.2	m <sup>2</sup>			
天井版撤去	t-6 LGS下地共	1.8	m <sup>2</sup>			
天井点検口撤去	450角	1.0	か所			
カーテンレール撤去	シングル	49.1	m			
小 計						
(2)改修						
床セルフレベリング材塗	石こう系 厚10 張物下地	53.1	m <sup>2</sup>			
配管用増打ちモルタル塗	金ゴテ 張物下地	5.9	m <sup>2</sup>			
マンホール蓋	鋳鉄製 450φ 枠共	1.0	か所			
ビニル床シート張り	FS無地 t=2.0 一般床 熱溶接工法	0.3	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート張り	防汚・抗菌性 t=2.0 多湿床 熱溶接工法	59.0	m <sup>2</sup>			
和便器後開口塞ぎ	600×800×120t コンクリート・鉄筋・型枠共	2.0	か所			
面台パッキング材	ラワン合板2類 t=9+9 材工共	0.7	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	50形 @450 下地張り有	60.6	m <sup>2</sup>			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地開口補強	ダクト等四方補強 50形 450×450	18.0	か所			
壁石こうボード張り	t=12.5+9.5 不燃 継目処理	60.6	m <sup>2</sup>			
壁ビニルクロス張り	ボード面	60.6	m <sup>2</sup>			
壁点検口	樹脂製450×450	18.0	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形 @300 直張り用 アンカー共	1.8	m <sup>2</sup>			
天井点検口	アルミ製 450角	1.0	か所			
天井ケイ酸カルシウム板張り	t=6.0 不燃 目透し	1.8	m <sup>2</sup>			
カーテンレール	シングル C型 SUS 天井直付け	44.9	m			
小 計						
4. 塗装改修						
天井EP塗	B種 素地ごしらえB種 ケイカル面	1.8	m <sup>2</sup>			
SOP塗	B種 素地ごしらえAB種 木製建具面	4.5	m <sup>2</sup>			
小 計						
5. 発生材処理						
発生材運搬費		1.0	式			
発生材処分費		1.0	式			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
宿泊棟B						
1. 直接仮設						
墨出し	内部改修(個別・複合)	1.0	式			
養生	外壁・内部改修	1.0	式			
整理清掃後片付け	外壁・内部改修	1.0	式			
外部足場	くさび緊結式足場 高さ10m未満 存置2ヶ月 手すり先行型、運搬費共	1.0	式			
内部足場	脚立足場 残置1ヵ月 12~15m未満	1.0	式			
災害防止	養生シート張り 残置2ヵ月 運搬費共	1.0	式			
小 計						
2. 建具改修						
WD-1-1	550W×1.750H 取付・運搬共 既設撤去費含	4.0	か所			
小 計						
3. 内装改修						
(1) 撤去						
床25角磁器質タイル撤去	下地モルタル共	2.1	m <sup>2</sup>			
配管用増打ち 25角磁器質タイル撤去	下地防水モルタル共	5.9	m <sup>2</sup>			
和便器部コンクリート床撤去	650×800×120t	4.0	か所			
床カッター入れ	タイル面厚 30程度	11.6	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床カッター入れ	コンクリート面 厚30程度	11.6	m			
壁ビニルクロス撤去		24.2	m <sup>2</sup>			
壁石こうボード撤去	t-12.5	24.2	m <sup>2</sup>			
天井版撤去	t-6 LGS下地共	1.8	m <sup>2</sup>			
天井点検口撤去	450角	1.0	か所			
カーテンレール撤去	シングル	49.1	m			
小 計						
(2)改修						
床セルフレベリング材塗	石こう系 厚10 張物下地	52.5	m <sup>2</sup>			
配管用増打ちモルタル塗	金ゴテ 張物下地	5.9	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート張り	FS無地 t=2.0 一般床 熱溶接工法	0.3	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート張り	防汚・抗菌性 t=2.0 多湿床 熱溶接工法	58.4	m <sup>2</sup>			
和便器後開口塞ぎ	600×800×120t コンクリート・鉄筋・型枠共	4.0	か所			
面台パッキング材	ラワン合板2類 t=9+9 材工共	0.7	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	50形 @450 下地張り有	60.6	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地開口補強	ダクト等四方補強 50形 450×450	18.0	か所			
壁石こうボード張り	t=12.5+9.5 不燃 継目処理	60.6	m <sup>2</sup>			
壁ビニルクロス張り	ボード面	60.6	m <sup>2</sup>			
壁点検口	樹脂製450×450	18.0	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形 @300 直張り用 アンカー共	1.8	m <sup>2</sup>			
天井点検口	アルミ製 450角	1.0	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井ケイ酸カルシウム板張り	t=6.0 不燃 目透し	1.8	m <sup>2</sup>			
カーテンレール	シングル C型 SUS 天井直付け	44.9	m			
小 計						
4. 塗装改修						
天井EP塗	B種 素地ごしらえB種 ケイカル面	1.8	m <sup>2</sup>			
SOP塗	B種 素地ごしらえAB種 木製建具面	8.9	m <sup>2</sup>			
小 計						
5. 発生材処理						
発生材運搬費		1.0	式			
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
宿泊棟C						
1. 直接仮設						
墨出し	内部改修(個別・複合)	1.0	式			
養生	外壁・内部改修	1.0	式			
整理清掃後片付け	外壁・内部改修	1.0	式			



(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場	くさび緊結式足場 高さ10m未満 存置2ヶ月 手すり先行型、運搬費共	1.0	式			
内部足場	脚立足場 残置1ヵ月 12~15m未満	1.0	式			
災害防止	養生シート張り 残置2ヵ月 運搬費共	1.0	式			
小 計						
2. 建具改修						
WD-1-1	550W×1.750H 取付・運搬共 既設撤去費含	4.0	か所			
小 計						
3. 内装改修						
(1) 撤去						
床25角磁器質タイル撤去	下地モルタル共	2.1	m <sup>2</sup>			
配管用増打ち 25角磁器質タイル撤去	下地防水モルタル共	5.9	m <sup>2</sup>			
和便器部コンクリート床撤去	650×800×120t	4.0	か所			
床カッター入れ	タイル面厚 30程度	11.6	m			
床カッター入れ	コンクリート面 厚30程度	11.6	m			
壁ビニルクロス撤去		24.2	m <sup>2</sup>			
壁石こうボード撤去	t-12.5	24.2	m <sup>2</sup>			
天井版撤去	t-6 LGS下地共	1.8	m <sup>2</sup>			
天井点検口撤去	450角	1.0	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カーテンレール撤去	シングル	49.1	m			
小 計						
(2)改修						
床セルフレベリング材塗	石こう系 厚10 張物下地	52.5	m <sup>2</sup>			
配管用増打ちモルタル塗	金ゴテ 張物下地	5.9	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート張り	FS無地 t=2.0 一般床 熱溶接工法	0.3	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート張り	防汚・抗菌性 t=2.0 多湿床 熱溶接工法	58.4	m <sup>2</sup>			
和便器後開口塞ぎ	600×800×120t コンクリート・鉄筋・型枠共	4.0	か所			
面台パッキング材	ラワン合板2類 t=9+9 材工共	0.7	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	50形 @450 下地張り有	60.6	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地開口補強	ダクト等四方補強 50形 450×450	18.0	か所			
壁石こうボード張り	t=12.5+9.5 不燃 継目処理	60.6	m <sup>2</sup>			
壁ビニルクロス張り	ボード面	60.6	m <sup>2</sup>			
壁点検口	樹脂製450×450	18.0	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形 @300 直張り用 アンカー共	1.8	m <sup>2</sup>			
天井点検口	アルミ製 450角	1.0	か所			
天井ケイ酸カルシウム板張り	t=6.0 不燃 目透し	1.8	m <sup>2</sup>			
カーテンレール	シングル C型 SUS 天井直付け	44.9	m			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 塗装改修						
天井EP塗	B種 素地ごしらえB種 ケイカル面	1.8	m <sup>2</sup>			
SOP塗	B種 素地ごしらえAB種 木製建具面	8.9	m <sup>2</sup>			
小 計						
5. 発生材処理						
発生材運搬費		1.0	式			
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
宿泊棟D						
1. 直接仮設						
墨出し	内部改修(個別・複合)	1.0	式			
養生	外壁・内部改修	1.0	式			
整理清掃後片付け	外壁・内部改修	1.0	式			
外部足場	くさび緊結式足場 高さ10m未満 存置2ヶ月 手すり先行型、運搬費共	1.0	式			
内部足場	脚立足場 残置1ヵ月 12~15m未満	1.0	式			
災害防止	養生シート張り 残置2ヵ月 運搬費共	1.0	式			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 建具改修						
WD-1-1	550W×1.750H 取付・運搬共 既設撤去費含	4.0	か所			
小 計						
3. 内装改修						
(1) 撤去						
床25角磁器質タイル撤去	下地モルタル共	3.2	m <sup>2</sup>			
配管用増打ち 25角磁器質タイル撤去	下地防水モルタル共	5.1	m <sup>2</sup>			
マンホール蓋撤去	450φ 枠共	1.0	か所			
畳撤去	琉球畳調	18.0	枚			
和便器部コンクリート床撤去	650×800×120t	4.0	か所			
床カッター入れ	タイル面厚 30程度	11.6	m			
床カッター入れ	コンクリート面 厚30程度	11.6	m			
壁ビニルクロス撤去		7.9	m <sup>2</sup>			
壁石こうボード撤去	t-12.5	7.9	m <sup>2</sup>			
壁長押撤去	H35	10.8	m			
天井版撤去	t-6 LGS下地共	1.8	m <sup>2</sup>			
カーテンレール撤去	シングル	49.0	m			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)改修						
床セルフレベリング材塗	石こう系 厚10 張物下地	49.7	m <sup>2</sup>			
配管用増打ちモルタル塗	金ゴテ 張物下地	5.1	m <sup>2</sup>			
マンホール蓋	鋳鉄製 450φ 枠共	1.0	か所			
ビニル床シート張り	防汚・抗菌性 t=2.0 多湿床 熱溶接工法	54.8	m <sup>2</sup>			
畳敷	琉球畳調	18.0	枚			
和便器後開口塞ぎ	600×800×120t コンクリート・鉄筋・型枠共	4.0	か所			
面台パッキング材	ラワン合板2類 t=9+9 材工共	0.6	m <sup>2</sup>			
壁長押	杉 H35 材工共	1.0	m			
軽量鉄骨壁下地	50形 @450 下地張り有	56.1	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地開口補強	ダクト等四方補強 50形 300×300	6.0	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	ダクト等四方補強 50形 450×450	12.0	か所			
壁石こうボード張り	t=12.5+9.5 不燃 継目処理	56.1	m <sup>2</sup>			
壁ビニルクロス張り	ボード面	56.1	m <sup>2</sup>			
壁点検口	樹脂製300×300	6.0	か所			
壁点検口	樹脂製450×450	12.0	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形 @300 直張り用 アンカー共	1.8	m <sup>2</sup>			
天井ケイ酸カルシウム板張り	t=6.0 不燃 目透し	1.8	m <sup>2</sup>			
カーテンレール	シングル C型 SUS 天井直付け	43.2	m			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 塗装改修						
天井EP塗	B種 素地ごしらえB種 ケイカル面	1.8	m <sup>2</sup>			
SOP塗	B種 素地ごしらえAB種 木製建具面	8.9	m <sup>2</sup>			
小 計						
5. 発生材処理						
発生材運搬費		1.0	式			
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
宿泊棟E						
1. 直接仮設						
墨出し	内部改修(個別・複合)	1.0	式			
養生	外壁・内部改修	1.0	式			
整理清掃後片付け	外壁・内部改修	1.0	式			
外部足場	くさび緊結式足場 高さ10m未満 存置2ヶ月 手すり先行型、運搬費共	1.0	式			
内部足場	脚立足場 残置1ヵ月 12~15m未満	1.0	式			
災害防止	養生シート張り 残置2ヵ月 運搬費共	1.0	式			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 建具改修						
WD-1-1	550W×1.750H 取付・運搬共 既設撤去費含	4.0	か所			
小 計						
3. 内装改修						
(1) 撤去						
床25角磁器質タイル撤去	下地モルタル共	3.0	m <sup>2</sup>			
配管用増打ち 25角磁器質タイル撤去	下地防水モルタル共	5.8	m <sup>2</sup>			
床点検口撤去	450角	1.0	か所			
マンホール蓋撤去	450φ 枠共	1.0	か所			
畳撤去	琉球畳調	18.0	枚			
和便器部コンクリート床撤去	650×800×120t	4.0	か所			
床カッター入れ	タイル面厚 30程度	11.6	m			
床カッター入れ	コンクリート面 厚30程度	11.6	m			
壁ビニルクロス撤去		7.9	m <sup>2</sup>			
壁石こうボード撤去	t-12.5	7.9	m <sup>2</sup>			
壁長押撤去	H35	10.8	m			
天井版撤去	t-6 LGS下地共	1.8	m <sup>2</sup>			
カーテンレール撤去	シングル	49.0	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小 計						
(2)改修						
床セルフレベリング材塗	石こう系 厚10 張物下地	66.9	m <sup>2</sup>			
配管用増打ちモルタル塗	金ゴテ 張物下地	5.9	m <sup>2</sup>			
床点検口	ステンレス製450角 防水・防臭型枠共	1.0	か所			
マンホール蓋	鋳鉄製 450φ 枠共	1.0	か所			
ビニル床シート張り	防汚・抗菌性 t=2.0 多湿床 熱溶接工法	72.8	m <sup>2</sup>			
畳敷	琉球畳調	18.0	枚			
和便器後開口塞ぎ	600×800×120t コンクリート・鉄筋・型枠共	4.0	か所			
面台パッキング材	ラワン合板2類 t=9+9 材工共	0.6	m <sup>2</sup>			
壁長押	杉 H35 材工共	1.0	m			
軽量鉄骨壁下地	50形 @450 下地張り有	56.1	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地開口補強	ダクト等四方補強 50形 300×300	6.0	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	ダクト等四方補強 50形 450×450	12.0	か所			
壁石こうボード張り	t=12.5+9.5 不燃 継目処理	56.1	m <sup>2</sup>			
壁ビニルクロス張り	ボード面	56.1	m <sup>2</sup>			
壁点検口	樹脂製300×300	6.0	か所			
壁点検口	樹脂製450×450	12.0	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形 @300 直張り用 アンカー共	1.8	m <sup>2</sup>			
天井ケイ酸カルシウム板張り	t=6.0 不燃 目透し	1.8	m <sup>2</sup>			
カーテンレール	シングル C型 SUS 天井直付け	43.2	m			



(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小 計						
4. 塗装改修						
天井EP塗	B種 素地ごしらえB種 ケイカル面	1.8	m <sup>2</sup>			
SOP塗	B種 素地ごしらえAB種 木製建具面	8.9	m <sup>2</sup>			
小 計						
5. 発生材処理						
発生材運搬費		1.0	式			
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
管理研修棟						
1. 直接仮設						
墨出し	内部改修(個別・複合)	1.0	式			
養生	外壁・内部改修	1.0	式			
整理清掃後片付け	外壁・内部改修	1.0	式			
外部足場	くさび緊結式足場 高さ10m未満 存置2ヶ月 手すり先行型、運搬費共	1.0	式			
内部足場	脚立足場 残置1ヵ月 12~15m未満	1.0	式			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止	養生シート張り 残置2ヵ月 運搬費共	1.0	式			
小 計						
2. 建具改修						
AW-1 アルミパネル	1,010W×400H 取付・運搬共 既設撤去費含	1.0	か所			
AW-1 アルミパネル	1,010W×400H 取付・運搬共 縦樋用穴あけ100φ 既設撤去費含	1.0	か所			
小 計						
3. 内装改修						
(1) 撤去						
床25角磁器質タイル撤去	下地モルタル共	6.0	m <sup>2</sup>			
床点検口撤去	450角	2.0	か所			
床ビニルシート撤去	t=2.0	8.3	m <sup>2</sup>			
床天然木化粧複合フローリング撤去	t=10 400×700 下地合板t=12	1.0	か所			
和便器部コンクリート床撤去	630×900×120t	3.0	か所			
和便器部コンクリート床撤去	1,020×400×120t	2.0	か所			
和便器部コンクリート床撤去	1,000×600×120t	2.0	か所			
床カッター入れ	タイル面厚 30程度	9.2	m			
床カッター入れ	コンクリート面 厚30程度	21.3	m			
天井ロックウール化粧吸音板撤去	t=12 下地GB-Rt=12.5共 LGS下地共	4.6	m <sup>2</sup>			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井石膏ボード撤去	t=9.5 LGS下地共	1.6	m <sup>2</sup>			
天井化粧石膏ボード撤去	t=9.5(木目町) LGS下地共	1.0	m <sup>2</sup>			
天井廻り縁撤去	塩ビ製	9.5	m			
TB-1トイレブース撤去	600W×1,900H 扉ノミ	1.0	か所			
TB-2トイレブース撤去	600W×1,900H×2か所 扉ノミ	1.0	か所			
TB-3トイレブース撤去	(2,585+(1,250×3))W×1,900H 扉(600×1,900)×3カ所	2.0	か所			
縦樋撤去	VP管100φ	10.5	m			
小 計						
(2)改修						
床コンクリート直仕上	金ゴテ 薄張物下地	2.0	m <sup>2</sup>			
床セルフレベリング材塗	石こう系 厚10 張物下地	40.8	m <sup>2</sup>			
床点検口	ステンレス製450角 防水・防臭型枠共	2.0	か所			
ビニル床シート張り	防汚・抗菌性 t=2.0 多湿床 熱溶接工法	42.8	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート張り	防汚・抗菌性 t=2.0 多湿床 熱溶接工法 下地調整共	6.3	m <sup>2</sup>			
床天然木化粧フローリング張り	t=10 400×700 下地合板t=12共	1.0	か所			
和便器後開口塞ぎ	630×900×120t コンクリート・鉄筋・型枠共	3.0	か所			
和便器後開口塞ぎ	1,020×400×120t コンクリート・鉄筋・型枠共	2.0	か所			
和便器後開口塞ぎ	1,000×600×120t コンクリート・鉄筋・型枠共	2.0	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形 @225 直張り用 アンカー共	1.0	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形 @300 直張り用 アンカー共	1.6	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形 @360 直張り用 アンカー共	4.2	m <sup>2</sup>			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨下がり壁下地	19形 高さ250	1.5	m			
軽量鉄骨下がり壁下地	19形 高さ520	1.0	m			
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 450角 ボード切込み共	2.0	か所			
天井石膏ボード張り	t=9.5 準不燃 継目処理	1.6	m <sup>2</sup>			
天井化粧石膏ボード張り	t=9.5 準不燃 突付け 木目調	1.0	m <sup>2</sup>			
天井ロックウール化粧吸音板張り	t=12 フラットタイプ 下地GB-R t=12.5共	4.2	m <sup>2</sup>			
天井廻り縁	塩ビ製	10.0	m			
下がり壁見切縁	塩ビ製	2.5	m			
TB-1トイレブース	600W×1,900H 扉ノミ 運搬・取付共	1.0	か所			
TB-2トイレブース	600W×1,900H×2か所 扉ノミ 運搬・取付共	1.0	か所			
TB-3トイレブース	(2,585+(1,250×3))W×1,900H 扉(600×1,900)×3カ所 運搬・取付共	2.0	か所			
竖樋撤去後床穴埋めキャップ	VP100φ	1.0	か所			
竖樋	VP100φ 掴み金物共	11.1	m			
小 計						
4. 塗装改修						
天井EP塗	B種 素地ごしらえB種 ケイカル面	1.6	m <sup>2</sup>			
下がり壁EP塗	B種 素地ごしらえB種 ケイカル面	0.9	m <sup>2</sup>			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5. 発生材処理						
発生材運搬費		1.0	式			
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
講堂食堂棟						
1. 直接仮設						
墨出し	内部改修(個別・複合)	1.0	式			
養生	外壁・内部改修	1.0	式			
整理清掃後片付け	外壁・内部改修	1.0	式			
外部足場	くさび緊結式足場 高さ10m未満 存置2ヶ月 手すり先行型、運搬費共	1.0	式			
内部足場	脚立足場 残置1ヵ月 12~15m未満	1.0	式			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止	養生シート張り 残置2ヵ月 運搬費共	1.0	式			
小 計						
2. 外壁改修						
(1) 撤去						
外壁CB撤去	t=150 鉄筋既存のまま	0.4	m <sup>2</sup>			
外壁CB撤去	t=150 鉄筋共	0.9	m <sup>2</sup>			
外壁木毛セメント板撤去	t=25	3.3	m <sup>2</sup>			
小 計						
(2) 改修						
外壁アルミパネル	t=5.0 650×850 400φ穴あけ アンカーボルト4-M10共	1.0	か所			
外壁モルタル塗り	金ゴテ 吹付下地	0.4	m <sup>2</sup>			
外壁防水形複層塗材E	ゆず肌状 ローラー塗 モルタル面 下地調整材共	0.4	m <sup>2</sup>			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁防水形複層塗材E	ゆず肌状 ローラー塗 木毛セメント面 合成樹脂エマルジョン シーラー共	4.4	m <sup>2</sup>			
外壁木毛セメント板張り	t=25	4.4	m <sup>2</sup>			
燃料管撤去跡穴埋め	25φ t=150 無収縮モルタル	2.0	か所			
臥梁	1,280W×300H×150t コンクリート・型枠・鉄筋共	1.0	か所			
排気ダクト取合シーリング	MS-2 変性シリコーン 15×10	3.4	m			
アルミパネル取合シーリング	MS-2 変性シリコーン 15×10	3.0	m			
小 計						
3. 内装改修						
(1) 撤去						
壁木毛セメント板撤去	t=25	3.3	m <sup>2</sup>			
既設基礎撤去	1,690×1,500×170H	1.0	か所			
既設基礎撤去	2,120×1,800×170H	1.0	か所			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)改修						
既設基礎撤去跡床モルタル塗り	金ゴテ	6.4	m <sup>2</sup>			
壁アルミパネル	t=5.0 650×850 400φ穴あけ アンカーボルト(4-M10共) グラスウール充填共	1.0	か所			
壁モルタル塗り	金ゴテ仕上	0.4	m <sup>2</sup>			
発電機基礎部コンクリート目荒し		4.4	m <sup>2</sup>			
発電機基礎	4,060×2,050×130H コンクリート・型枠・鉄筋共	1.0	か所			
排気ダクト取合シーリング	MS-2 変性シリコーン 15×10	3.4	m			
アルミパネル取合シーリング	MS-2 変性シリコーン 15×10	3.0	m			
小 計						
4. 発生材処理						
発生材運搬費		1.0	式			
発生材処分費		1.0	式			



(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小 計						
受水槽						
1. 舗装						
(1) 撤去						
コンクリート舗装撤去	C-7-10	81.8	m <sup>2</sup>			
収縮目地撤去		28.1	m			
縁石撤去	100×120×600	6.6	m			
小 計						
(2) 改修						
直接仮設		1.0	式			
アスファルト舗装	A-3-10(合材・路盤材は再生材)	43.4	m <sup>2</sup>			
すきとり		0.3	m <sup>3</sup>			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土	発生土	0.3	m3			
盛土	搬入土	1.1	m3			
小 計						
2. 受水槽基礎	4,900/6,860×2,900/8,900×H(GL+)600					
隅やり方		6.0	か所			
根切り		28.4	m <sup>2</sup>			
床付け		52.5	m <sup>2</sup>			
埋戻し		6.5	m3			
碎石地業	RC-40 基礎下	8.0	m3			
捨てコンクリート	FC=18N、S=18	2.7	m3			
コンクリート打手間		1.0	式			
異形鉄筋	SD295 D10	25.0	kg			
異形鉄筋	SD295 D13	1,843.0	kg			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D16	178.0	kg			
スクラップ控除	H2程度	▲ 55.0	kg			
鉄筋加工組立		1,967.0	kg			
鉄筋運搬	30km程度	1,967.0	kg			
普通コンクリート	FC=21N、S=15	29.2	m <sup>3</sup>			
コンクリート温度補正	3N	29.2	m <sup>3</sup>			
コンクリート打手間		1.0	式			
普通合板型枠	基礎部	12.6	m <sup>2</sup>			
打放化合板型枠	梁立上り部	33.7	m <sup>2</sup>			
型枠運搬	4t車 30km以内	46.3	m <sup>2</sup>			
床コンクリートコテ押え	金ゴテ 直仕上	49.3	m <sup>2</sup>			
立上り打ち放し補修	B種	33.7	m <sup>2</sup>			
地質調査	スウェーデン式サウディング L=10m	4.0	か所			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 困障・植栽						
既設ネットフェンス撤去	H=1,500 基礎共	12.0	m			
ネットフェンス取設	H=1,500 基礎共	19.3	m			
ネットフェンス片開扉	1,000W×1,500H	1.0	か所			
植栽撤去	6,000L×650D×1,800H 積込・運搬共	1.0	式			
小 計						
4. 雑工作物						
駐輪場屋根撤去	8,900L×4,000D×1,800H 積込・運搬共	1.0	式			
可変式消火ポンプ格納庫移設		1.0	か所			
小 計						
5. 発生材処理						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬費		1.0	式			
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
II 電気設備						
1. 構内配電線路						
保護管		1.0	式			
地中埋設標識		1.0	式			
電線		1.0	式			
ケーブル		1.0	式			
塗装工事		1.0	式			
土工事		1.0	式			
撤去		1.0	式			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 発生材処理						
発生材運搬費		1.0	式			
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
II 機械設備						
1. 給水設備						
受水槽	SUS製パネル溶接形ポンプ室併設水槽	1.0	機			
	有効水量 84m3 8.0L×6.0D×4.0H					
	架台、搬入現場組立費共					
緊急遮断弁	制御盤共	1.0	式			
加圧給水ポンプユニット	65×50×650L/min×20m 2.2kw×2	1.0	台			
	防振架台、制御盤他附属品共					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入据付費		1.0	式			
水道用ポリエチレン 粉体ライニング鋼管(PB)	80A 屋外露出	19.0	m			
同上	20A 屋外露出	4.0	m			
同上	15A 屋外露出	1.0	m			
同上	80A 埋設	6.0	m			
同上	80A 機械室	1.0	m			
同上	65A 機械室	2.0	m			
同上	50A 機械室	1.0	m			
弁類		1.0	式			
水栓		1.0	個			
玉形防振接手	65A	3.0	個			
玉形防振接手	50A	1.0	個			
FJ SUS製	80A×750L	1.0	個			
土工事	根切り・埋戻し	1.0	式			
設置表示テープ		3.0	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設表示ピン		2.0	個			
保温		1.0	式			
配管切断		2.0	か所			
小 計						
2. 排水設備						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	125A 屋外露出	7.0	m			
同上	80A 屋外露出	1.0	m			
防虫網	125A うちねじ	1.0	個			
仕切弁	80A 青銅製	1.0	個			
小 計						



(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 自動制御設備						
自動制御機器		1.0	式			
調整費		1.0	式			
計装工事		1.0	式			
取付調整費		1.0	式			
小 計						