

**国立青少年教育振興機構**  
**国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事**

※参考数量：本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

| 名 称                   | 摘 要 | 数 量   | 単 位 | 備 考 |
|-----------------------|-----|-------|-----|-----|
| I.国際交流棟               |     |       |     |     |
| 1. 直接仮設               |     |       |     |     |
| 【国際交流棟他】              |     |       |     |     |
| 墨出し                   |     | 1     | 式   |     |
| 養生                    |     | 1     | 式   |     |
| 整理清掃後片付け              |     | 1     | 式   |     |
| 外部足場                  |     | 1     | 式   |     |
| 内部足場                  |     | 1     | 式   |     |
| 仮設材運搬費                |     | 1     | 式   |     |
| 仮設間仕切                 |     | 1     | 式   |     |
| 小計                    |     |       |     |     |
| 【国際交流棟 1階トイル】         |     |       |     |     |
| 墨出し                   |     | 1     | 式   |     |
| 養生                    |     | 1     | 式   |     |
| 整理清掃後片付け              |     | 1     | 式   |     |
| 内部足場                  |     | 1     | 式   |     |
| 仮設材運搬費                |     | 1     | 式   |     |
| 小計                    |     |       |     |     |
| 計                     |     |       |     |     |
|                       |     |       |     |     |
| 2. 防水改修               |     |       |     |     |
| (1) 撤去                |     |       |     |     |
| 【国際交流棟他】              |     |       |     |     |
| 計画数量(修繕22)<br>シーリング撤去 |     | 507.0 | m   |     |
| 計                     |     |       |     |     |
|                       |     |       |     |     |
| (2) 改修                |     |       |     |     |

| 名 称                        | 摘 要            | 数 量   | 単 位            | 備 考 |
|----------------------------|----------------|-------|----------------|-----|
| 【国際交流棟他】                   |                |       |                |     |
| ( 外部 )                     |                |       |                |     |
| (改修19)<br>nAD5下端エチレン系塗膜防水  | W500           | 5.8   | m              |     |
| (改修19)<br>nAD5下ラス張り        |                | 0.3   | m <sup>2</sup> |     |
| (改修19)<br>nAD5モルタル         | W40*H50 ラスコすり共 | 5.8   | m              |     |
| (改修19)<br>nAD5下端保護モルタル     | t20*W500       | 5.8   | m              |     |
| 計画数量(修繕22)<br>変成シリコン系シーリング | MS-2 15*10     | 209.0 | m              |     |
| 小々計                        |                |       |                |     |
| ( 内部 )                     |                |       |                |     |
| (改修18)<br>変成シリコン系シーリング     | MS-2 3*6       | 35.9  | m              |     |
| (改修18)<br>変成シリコン系シーリング     | MS-2 10*10     | 5.4   | m              |     |
| (修繕21)<br>変成シリコン系シーリング     | MS-2 10*10     | 21.5  | m              |     |
| 小々計                        |                |       |                |     |
| 小計                         |                |       |                |     |
| 【国際交流棟 1階トイレ】              |                |       |                |     |
| 変成シリコン系シーリング               | MS-2 3*6       | 291.0 | m              |     |
| 変成シリコン系シーリング               | MS-2 10*10     | 76.1  | m              |     |
| 小計                         |                |       |                |     |
| 計                          |                |       |                |     |
| 3. 建具改修                    |                |       |                |     |
| (1) 撤去                     |                |       |                |     |
| 【国際交流棟他】                   |                |       |                |     |
| (改修18)<br>鋼製戸撤去            | 両開き戸 枠共        | 4.0   | m <sup>2</sup> |     |
| (修繕21)<br>アルミ製窓撤去          | 枠共             | 11.5  | m <sup>2</sup> |     |
| (修繕21)<br>カッター入れ           | モルタル面          | 9.5   | m              |     |
| (修繕21)<br>建具周囲はつり          | RC150          | 9.5   | m              |     |
| (修繕19・21)<br>ガラス撤去         |                | 47.5  | m <sup>2</sup> |     |
| 小計                         |                |       |                |     |
| 【国際交流棟 1階トイレ】              |                |       |                |     |

| 名 称                             | 摘 要                             | 数 量  | 単 位            | 備 考 |
|---------------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----|
| 鋼製戸撤去                           | 両開き戸 枠共                         | 4.0  | m <sup>2</sup> |     |
| アルミ製戸撤去                         | 両開き戸 枠共                         | 2.1  | m <sup>2</sup> |     |
| 小計                              |                                 |      |                |     |
| 計                               |                                 |      |                |     |
| (2) 改修                          |                                 |      |                |     |
| 【国際交流棟他】                        |                                 |      |                |     |
| 建具周囲防水モルタル充填                    | 外部建具                            | 21.5 | m              |     |
| 小々計                             |                                 |      |                |     |
| nAW29<br>FIX付突出窓(庇付)            | ウレタン焼付 付属金物一式<br>W1430*H950     | 2.0  | か所             |     |
| nAD5<br>外折引分全面開放扉(カバー工法)        | ウレタン焼付 付属金物一式<br>W5800*H3100    | 2.0  | か所             |     |
| nAC5<br>外倒し排煙窓・FIX付引違扉(庇付)      | ウレタン焼付 付属金物一式<br>W2600*H3380    | 1.0  | か所             |     |
| 運搬・取付費                          |                                 | 1.0  | 式              |     |
| 小々計                             |                                 |      |                |     |
| nLD1<br>片引きフラッシュ扉               | ウレタン焼付 付属金物一式<br>W880*H2000     | 1.0  | か所             |     |
| nLD2<br>片引きフラッシュ扉               | ウレタン焼付 付属金物一式<br>W880*H2000     | 1.0  | か所             |     |
| nLD3<br>片引きフラッシュ扉               | ウレタン焼付 付属金物一式<br>W990*H2000     | 1.0  | か所             |     |
| nLD4<br>片引きフラッシュ扉               | ウレタン焼付 付属金物一式<br>W990*H2000     | 1.0  | か所             |     |
| nLD5<br>片開フラッシュ扉                | ウレタン焼付 付属金物一式<br>W700*H2000     | 2.0  | か所             |     |
| 運搬・取付費                          |                                 | 1.0  | 式              |     |
| 小々計                             |                                 |      |                |     |
| (修繕24)<br>ハリアフリートイレ引き戸 エアダンパー更新 |                                 | 2.0  | か所             |     |
| 小々計                             |                                 |      |                |     |
| (改修14)手動オペレーター改修                | ハンドル別置BOX・ワイヤー・ダンパー・滑車他<br>34か所 | 1.0  | 式              |     |
| (改修14)電動オペレーター改修                | スイッチ・制御盤・ワイヤー・ダンパー・滑車他<br>5か所   | 1.0  | 式              |     |
| 小々計                             |                                 |      |                |     |
| 1F SSD1<br>自動扉エンジン装置及びセンサー更新    | 寺岡オートア                          | 2.0  | か所             |     |
| 1F SSD2<br>自動扉エンジン装置及びセンサー更新    | 寺岡オートア                          | 2.0  | か所             |     |
| 宿泊A・B棟<br>自動扉エンジン装置及びセンサー更新     | ナブコア                            | 3.0  | か所             |     |
| 小々計                             |                                 |      |                |     |

| 名 称                 | 摘 要                             | 数 量     | 単 位            | 備 考 |
|---------------------|---------------------------------|---------|----------------|-----|
| SS-1<br>鋼製シャッター改修   | W4000*H2150                     | 7.0     | か所             |     |
| SS-1<br>鋼製シャッター改修   | W4000*H2300                     | 1.0     | か所             |     |
| SS-2<br>鋼製シャッター改修   | W4650*H2700                     | 1.0     | か所             |     |
| SS-3<br>鋼製シャッター改修   | W2700*H1250                     | 1.0     | か所             |     |
| 小々計                 |                                 |         |                |     |
| フロントガラス             | t5 2.18m2以下                     | 1.8     | m <sup>2</sup> |     |
| フロントガラス             | t8 2.18m2以下                     | 7.0     | m <sup>2</sup> |     |
| 摺りガラス               | t4 50角                          | 6.0     | か所             |     |
| 強化合わせガラス            | t10(T5+T5) 2.0m2以下              | 36.0    | m <sup>2</sup> |     |
| 合わせガラス              | t8(FL4+FL4) 2.0m2以下             | 2.7     | m <sup>2</sup> |     |
| (修繕22)ガラスシーリング      | SR-1 5*5                        | 691.0   | m              |     |
| ガラス清掃               | 両面                              | 47.5    | m <sup>2</sup> |     |
| カットニングシート           | 30*30                           | 52.0    | か所             |     |
| 小々計                 |                                 |         |                |     |
| 小計                  |                                 |         |                |     |
| 【国際交流棟 1階トイレ】       |                                 |         |                |     |
| TB3 女子トイレトイレベース     | 5ベース 小松ウォール サニティTB-GPR同等品       | 1.0     | か所             |     |
| TB1 男子トイレトイレベース     | 5ベース 小松ウォール サニティTB-GPR同等品       | 1.0     | か所             |     |
| TB4 女子トイレトイレベース+隔て板 | 2ベース 小松ウォール サニティTB-GPR同等品       | 1.0     | か所             |     |
| TB2 男子トイレ 隔て板       | W700*H2400 小松ウォール サニティTB-GPR同等品 | 1.0     | か所             |     |
| 小計                  |                                 |         |                |     |
| 計                   |                                 |         |                |     |
| 4. 内装改修             |                                 |         |                |     |
| (1) 撤去              |                                 |         |                |     |
| 【国際交流棟他】            |                                 |         |                |     |
| (改修1)床タイルカーペット撤去    |                                 | 1,326.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (改修2)床タイルカーペット撤去    |                                 | 313.0   | m <sup>2</sup> |     |
| (改修4)壁ビニルクロス撤去      |                                 | 178.0   | m <sup>2</sup> |     |
| (改修5)壁ビニルクロス撤去      |                                 | 568.0   | m <sup>2</sup> |     |

| 名 称                  | 摘 要            | 数 量     | 単 位            | 備 考 |
|----------------------|----------------|---------|----------------|-----|
| (改修8)床塩ビシート撤去        |                | 1,645.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (改修8)SUS製ノンスリップ撤去    |                | 80.0    | m              |     |
| (改修17)天井 合板・石こうボード撤去 | 二重張り ロックウール吸音板 | 0.3     | m <sup>2</sup> |     |
| (改修17)天井下地撤去         | 軽鉄             | 0.3     | m <sup>2</sup> |     |
| (改修8)塩ビ製巾木撤去         |                | 434.0   | m              |     |
| (改修16)床汚垂石撤去         | 石              | 2.2     | m <sup>2</sup> |     |
| (改修17)床汚垂石撤去         | 石              | 1.4     | m <sup>2</sup> |     |
| (改修18)床カッター入れ        | モルタル面          | 9.2     | m              |     |
| (改修18)床塩ビシート撤去       |                | 4.4     | m <sup>2</sup> |     |
| (改修18)床モルタル撤去        |                | 4.4     | m <sup>2</sup> |     |
| (改修18)壁コンクリートブロック撤去  | t100           | 2.3     | m <sup>2</sup> |     |
| (改修18)ライニング天端石撤去     |                | 0.4     | m <sup>2</sup> |     |
| (修繕21)木製額縁撤去         |                | 33.4    | m              |     |
| 小計                   |                |         |                |     |
| 【国際交流棟 1階トイレ】        |                |         |                |     |
| カッター入れ               | モルタル面          | 16.0    | m              |     |
| 床タイル撤去               | モルタル共          | 69.8    | m <sup>2</sup> |     |
| 床モルタル撤去              |                | 18.2    | m <sup>2</sup> |     |
| 床塩ビシート撤去             |                | 18.2    | m <sup>2</sup> |     |
| 塩ビ製巾木撤去              |                | 12.8    | m              |     |
| 壁合板・ボード撤去            | 二重張り 一般 GL工法   | 34.2    | m <sup>2</sup> |     |
| 壁コンクリートブロック撤去        | t100           | 18.3    | m <sup>2</sup> |     |
| 天井 合板・石こうボード撤去       | 一重張り           | 6.2     | m <sup>2</sup> |     |
| 天井 合板・石こうボード撤去       | 二重張り ロックウール吸音板 | 69.5    | m <sup>2</sup> |     |
| 天井下地撤去               | 軽鉄             | 75.8    | m <sup>2</sup> |     |
| トイレース撤去              |                | 88.5    | m <sup>2</sup> |     |
| 木製TELカウンター天端撤去       | t30            | 1.7     | m <sup>2</sup> |     |
| 三方砕石撤去               | W150*t20       | 11.8    | m              |     |
| ライニング天端石撤去           |                | 2.5     | m <sup>2</sup> |     |
| 小計                   |                |         |                |     |

| 名 称                   | 摘 要   | 数 量     | 単 位            | 備 考 |
|-----------------------|---|---------|----------------|-----|
| 計                     |   |         |                |     |
| (2) 改修                |   |         |                |     |
| 【国際交流棟他】              |   |         |                |     |
| 【床】                   |   |         |                |     |
| (改修1)床タイルカーペット        | t10 サンゲツ KAGETOHIKARI 同等品   | 1,326.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (改修2)床タイルカーペット        | t7  | 313.0   | m <sup>2</sup> |     |
| (改修8)床リリウムシート         | t2.5 模様張 一般部 熱溶接 抗ウイルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様フォルボ・フロアリングジャパン マーモリウム 同等品                        | 1,374.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (改修8)踏面 床リリウムシート      | t2.5 ストライプ張 一般部 熱溶接 抗ウイルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様フォルボ・フロアリングジャパン マーモリウム 同等品                     | 33.3    | m <sup>2</sup> |     |
| (改修8)蹴込 リリウムシート       | t2.5 ストライプ張 一般部 熱溶接 抗ウイルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様フォルボ・フロアリングジャパン マーモリウム 同等品                     | 11.9    | m <sup>2</sup> |     |
| (改修8)ビニル床シート(単層)      | t2.0 一般部 熱溶接 東リヒトエファイン 同等品<br>抗ウイルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様                                     | 217.0   | m <sup>2</sup> |     |
| (改修8)視覚障害者誘導タイル       | 塩ビ製 300角 警告   | 4.2     | m <sup>2</sup> |     |
| (改修8)視覚障害者誘導タイル       | 塩ビ製 300角 誘導   | 4.4     | m <sup>2</sup> |     |
| (改修8)床セルフレベリング        | t5~10 セメント系   | 1,273.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (改修16)ビニル床シート(単層)     | t2.0 多湿部 熱溶接 東リヒトエファイン 同等品<br>抗ウイルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様                                     | 34.9    | m <sup>2</sup> |     |
| (改修16)床セルフレベリング       | t40 セメント系   | 34.9    | m <sup>2</sup> |     |
| (改修17)<br>ビニル床シート(単層) | t2.0 多湿部 熱溶接 東リヒトエファイン 同等品<br>抗ウイルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様                                     | 23.1    | m <sup>2</sup> |     |
| (改修17)床セルフレベリング       | t40 セメント系   | 23.1    | m <sup>2</sup> |     |
| (改修18)<br>ビニル床シート(単層) | t2.0 多湿部 熱溶接 東リヒトエファイン 同等品<br>抗ウイルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様                                     | 4.4     | m <sup>2</sup> |     |
| (改修18)<br>床セルフレベリング   | t10 セメント系   | 4.4     | m <sup>2</sup> |     |
| (改修8)SUS製ノンスリップ       | ゴム付   | 80.0    | m              |     |
| (改修18)キッチン流し          | L1800 SUSシンク IHコンロ オートダウンスウォール共<br>LIXIL シェアS同等品  | 1.0     | か所             |     |
| (改修18)SUS製床押さえ        |   | 0.9     | m              |     |
| 小々計                   |   |         |                |     |
| 【壁】                   |   |         |                |     |
| ( 外部 )                |   |         |                |     |
| (修繕25)アルミ製オーニングテント    | W7100*D1000 BXテンハル 電動・手動兼用 ホックスタイプ<br>35° 固定 不燃キャンバスNM-3095 風力センサー・LED照明<br>15W*5台付 同等品 | 2.0     | か所             |     |
| 小々計                   |   |         |                |     |
| ( 内部 )                |   |         |                |     |
| (改修4)壁ビニルクロス          | ホート面 東リ POWER1000同等品  | 178.0   | m <sup>2</sup> |     |

| 名 称                        | 摘 要  | 数 量   | 単 位            | 備 考 |
|----------------------------|--|-------|----------------|-----|
| (改修5)壁ビニルクロス               | スライディングウォール面 東り POWER1000同等品                                 | 568.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (改修6)建具面粘着剤付き化粧塩ビフィルム更新    | SD面 t0.2 既存撤去共   | 216.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (改修8)硬質塩ビ巾木                | H60  | 415.0 | m              |     |
| (改修8)ササ硬質塩ビ巾木              | H60  | 18.8  | m              |     |
| (改修8)巾木下地GB下地調整            |  | 1.4   | m <sup>2</sup> |     |
| (改修18)SUS製巾木               | H60 HL 加工  | 5.4   | m              |     |
| (改修18)軽量鉄骨壁下地65型           | @450 下地張有  | 5.9   | m <sup>2</sup> |     |
| (改修18)軽量鉄骨壁下地開口補強65型       | W900*H2100 扉等三方補強  | 1.0   | か所             |     |
| (改修18)壁シーリング石こうボード         | t12.5 下地張り   | 3.5   | m <sup>2</sup> |     |
| (改修18)壁シーリング石こうボード         | t12.5 下地張り GL工法  | 18.0  | m <sup>2</sup> |     |
| (改修18)壁メラミン不燃化粧板           | t3<br>目地シーリング別途  | 21.2  | m <sup>2</sup> |     |
| (改修18)出隅アルミジョイナー           |  | 3.7   | m              |     |
| 2F 女子 2-5(改修16)トイレース取外・再設置 |  | 1.0   | 式              |     |
| 2F 女子 2-6(改修16)トイレース取外・再設置 |  | 1.0   | 式              |     |
| 2F 男子 2-5(改修16)トイレース取外・再設置 |  | 1.0   | 式              |     |
| 2F 男子 2-6(改修16)トイレース取外・再設置 |  | 1.0   | 式              |     |
| (改修16)2F 便所トイレーストレ金物新設     | ベスト 忘れ物ゼロトレ-No1660同等品  | 7.0   | か所             |     |
| (改修16)2F 便所トイレース表示錠更新      | 撤去共<br>ベスト No1600シリーズ同等品                                     | 7.0   | か所             |     |
| 1F 女子 1-3(改修17)トイレース取外・再設置 |  | 1.0   | 式              |     |
| 1F 女子 1-4(改修17)トイレース取外・再設置 |  | 1.0   | 式              |     |
| 1F 男子 1-3(改修17)トイレース取外・再設置 |  | 1.0   | 式              |     |
| 1F 男子 1-4(改修17)トイレース取外・再設置 |  | 1.0   | 式              |     |
| (改修17)1F 便所トイレーストレ金物新設     | ベスト 忘れ物ゼロトレ-No1660同等品  | 4.0   | か所             |     |
| (改修17)1F 便所トイレース表示錠更新      | 撤去共<br>ベスト No1600シリーズ同等品                                     | 4.0   | か所             |     |
| (改修20)ピコサイン(壁突出)           | 450角   | 1.0   | か所             |     |
| (改修20)案内サイン                | 切り貼り   | 4.0   | か所             |     |
| (改修18)鋼製三方枠                | W850*H2100 t1.6 加工<br>見付:25 奥行:250                           | 1.0   | か所             |     |
| (改修18)袖壁天端                 | W650*D200*t20 メラミンポストフォーム アイカ メラミンポストフォーム<br>ウィルテクトKAA 小R同等品 | 1.0   | か所             |     |
| (修繕21)木製額縁                 | W100*D25 堅木  | 33.4  | m              |     |
| 小々計                        |  |       |                |     |

| 名 称                        | 摘 要  | 数 量   | 単 位            | 備 考 |
|----------------------------|--|-------|----------------|-----|
| 【天井】                       |  |       |                |     |
| (新設)(改修17)天井軽量鉄骨天井下地19型    | @360 下地張り有   | 0.3   | m <sup>2</sup> |     |
| (新設)(改修17)天井インサート用あと施工アンカー | Φ9.0 見上  | 3.0   | か所             |     |
| (新設)(改修17)天井ロックウール吸音板      | t9 フラットタイプ GB-NC-9.5下地共  | 0.3   | m <sup>2</sup> |     |
| (修繕23)トップライト-1電動ブラインド修繕    | 取外・点検・清掃・再設置 好加ブラインド製  | 1.0   | 式              |     |
| 小々計                        |  |       |                |     |
| 小計                         |  |       |                |     |
| 【国際交流棟 1階トイレ】              |  |       |                |     |
| 【床】                        |  |       |                |     |
| 床リリウムシート                   | t2.5 模様張 一般部 熱溶接 抗ウイルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様フォルホ・フロアリングシヤハン マーモリウム 同等品 | 15.1  | m <sup>2</sup> |     |
| ビニル床シート(単層)                | t2.0 多湿部 熱溶接 東リヒトエファイン 同等品 抗ウイルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様                 | 73.0  | m <sup>2</sup> |     |
| 汚垂石タイル                     | W600   | 2.8   | m              |     |
| 床セルフレベリング                  | 10 セメント系   | 85.1  | m <sup>2</sup> |     |
| 小々計                        |  |       |                |     |
| 【壁】                        |  |       |                |     |
| 壁三方見切石                     | W1100*H2530<br>奥行:350 t25 大理石 水磨き                                | 2.0   | か所             |     |
| SUS製巾木                     | H60 HL 加工  | 76.1  | m              |     |
| 軽量鉄骨壁下地65型                 | @450 下地張有  | 63.1  | m <sup>2</sup> |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強65型             | W900*H2100 扉等三方補強  | 4.0   | か所             |     |
| 壁スリムスタット                   | @455   | 114.0 | m <sup>2</sup> |     |
| 塩ビ巾木                       | H60  | 27.2  | m              |     |
| 壁石こうボード                    | t12.5 GL工法 PB-12.5共 継目処理   | 6.5   | m <sup>2</sup> |     |
| 壁石こうボード                    | t12.5 GL工法 PB-9.5共 継目処理  | 4.4   | m <sup>2</sup> |     |
| 壁石こうボード                    | t12.5 PB-9.5共 継目処理   | 4.5   | m <sup>2</sup> |     |
| 壁シーリング石こうボード               | t12.5 下地張り   | 145.0 | m <sup>2</sup> |     |
| 壁シーリング石こうボード               | t12.5 下地張り GL工法  | 24.5  | m <sup>2</sup> |     |
| 壁下地耐水合板                    | t12  | 4.7   | m <sup>2</sup> |     |
| メラミン不燃化粧板                  | t3<br>目地シーリング別途  | 170.0 | m <sup>2</sup> |     |
| 出隅アルミジョイナー                 |  | 2.5   | m              |     |
| ラインング面台                    | W150*t20   | 5.4   | m              |     |

| 名 称                  | 摘 要   | 数 量   | 単 位            | 備 考 |
|----------------------|---|-------|----------------|-----|
|                      | アイカ マリンボストフォームウレタンKAA 小R同等品                     |       |                |     |
| SUS製床押さえ             |   | 2.2   | m              |     |
| ビトサイン(シート)(バリアフリートレ) | 150角 3種類  | 4.0   | か所             |     |
| ビトサイン(壁突出)           | 450角  | 2.0   | か所             |     |
| 物入 SUS製ダホレール         | H1820   | 4.0   | か所             |     |
| 物入 ダホ                |   | 16.0  | か所             |     |
| 物入 棚板                | W782*D400*t18 マリン化粧板                            | 4.0   | か所             |     |
| 小々計                  |   |       |                |     |
| 【天井】                 |   |       |                |     |
| 天井軽量鉄骨天井下地19型        | @360 下地張り有                                      | 78.3  | m <sup>2</sup> |     |
| 天井インサート用あと施工アンカー     | Φ9.0 見上   | 117.0 | か所             |     |
| 天井ロックウール吸音板          | t9 フラットタイプ GB-NC-9.5下地共                         | 77.7  | m <sup>2</sup> |     |
| 天井石こうボード             | t12.5 GB-12.5下地共                                | 0.6   | m <sup>2</sup> |     |
| 天井廻り縁                | 塩ビ  | 99.7  | m              |     |
| 小々計                  |   |       |                |     |
| 小計                   |   |       |                |     |
| 計                    |   |       |                |     |
| 5. 塗装改修              |   |       |                |     |
| (1) 撤去               |   |       |                |     |
| 【国際交流棟他】             |   |       |                |     |
| (改修10)壁漆喰塗装撤去        |   | 653.0 | m <sup>2</sup> |     |
| 計                    |   |       |                |     |
| (2) 改修               |   |       |                |     |
| 【国際交流棟他】             |   |       |                |     |
| ( 外部 )               |   |       |                |     |
| (改修)(修繕21)壁塗料A塗      | コンクリート面 エスケー化研 水性ミラクシーラーエコ+水性コンボウレタン(指定つや消) 同等品 | 41.4  | m <sup>2</sup> |     |
| (改修)(修繕21)下地調整       | コンクリート面 RB種                                     | 41.4  | m <sup>2</sup> |     |
| (修繕21)壁高圧洗浄          |   | 41.4  | m <sup>2</sup> |     |

| 名 称                    | 摘 要   | 数 量     | 単 位            | 備 考 |
|------------------------|---|---------|----------------|-----|
| 小々計                    |   |         |                |     |
| ( 内部 )                 |   |         |                |     |
| (改修3)壁CL塗              | 木面 B種   | 440.0   | m <sup>2</sup> |     |
| (改修3)下地調整              | 木面 RB種  | 440.0   | m <sup>2</sup> |     |
| (改修3)壁EP塗(汚れ防止タイプ)     | ホート面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回<br>Hiビニフレッシュセラ2回 同等品     | 583.0   | m <sup>2</sup> |     |
| (改修3)下地調整              | ホート面 RB種  | 583.0   | m <sup>2</sup> |     |
| (改修7)FE塗               | 鋼製建具面   | 33.0    | m <sup>2</sup> |     |
| (改修7)下地調整              | 鉄鋼亜鉛メッキ面 RB種                                      | 33.0    | m <sup>2</sup> |     |
| (改修7)FE塗               | 鉄鋼面 B種  | 21.0    | m <sup>2</sup> |     |
| (改修7)下地調整              | 鉄鋼亜鉛メッキ面 RB種                                      | 21.0    | m <sup>2</sup> |     |
| (改修7)FE塗               | 木製建具面   | 16.0    | m <sup>2</sup> |     |
| (改修7)下地調整              | 木面 RB種  | 16.0    | m <sup>2</sup> |     |
| (改修9)壁EP塗(汚れ防止タイプ)     | ホート面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回<br>Hiビニフレッシュセラ2回 同等品     | 1,017.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (改修9)下地調整              | ホート面 RB種  | 1,017.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (改修9)ホート面 クラック補修       | Vカット+ファイバーテープW50+パテ補修                             | 50.0    | m              |     |
| (改修10)壁イタリアン漆喰不燃塗装(曲面) | ホート面 フッコー ベネチアアート同等品                              | 653.0   | m <sup>2</sup> |     |
| (改修10)下地調整             | ホート面 RB種  | 653.0   | m <sup>2</sup> |     |
| (改修)(改修17)天井EP塗        | ロックウール吸音板面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回<br>エコフラット70 2回 同等品 | 34.0    | m <sup>2</sup> |     |
| (改修)(改修17)天井下地調整       | ロックウール吸音板面 RB種                                    | 34.0    | m <sup>2</sup> |     |
| (新設)(改修17)天井EP塗        | ロックウール吸音板面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回<br>エコフラット70 2回 同等品 | 0.3     | m <sup>2</sup> |     |
| (新設)(改修17)天井素地ごしらえ     | ロックウール吸音板面 B種                                     | 0.3     | m <sup>2</sup> |     |
| (修繕23)ホリウレタンエナメル塗装     | 鉄鋼面 日本ペイント ファインパーフェクトシーラー1回<br>ファインウレタンU100 2回    | 53.0    | m <sup>2</sup> |     |
| (修繕23)下地調整             | 鉄鋼面 RB種   | 53.0    | m <sup>2</sup> |     |
| (修繕23)錆止め              | C種  | 53.0    | m <sup>2</sup> |     |
| (改修18)FE塗              | 鉄鋼面 B種  | 1.5     | m <sup>2</sup> |     |
| (改修18)下地調整             | 鉄鋼面 RB種   | 1.5     | m <sup>2</sup> |     |
| (新規)(修繕21)EP塗 細幅物 糸100 | 木面 B種   | 33.4    | m              |     |
| (新規)(修繕21)素地ごしらえ 細幅物   | 木面 A種   | 33.4    | m              |     |
| (修繕22)天井EP塗            | ロックウール吸音板面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回<br>エコフラット70 2回 同等品 | 106.0   | m <sup>2</sup> |     |
| (修繕22)天井下地調整           | ロックウール吸音板面 RB種                                    | 106.0   | m <sup>2</sup> |     |

| 名 称               | 摘 要   | 数 量  | 単 位            | 備 考 |
|-------------------|---|------|----------------|-----|
| 小々計               |   |      |                |     |
| 小計                |   |      |                |     |
| 【国際交流棟 1階トイレ】     |   |      |                |     |
| (新設)壁EP塗(汚れ防止タイプ) | ホード面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回<br>Hiビニフレッシュセラ2回 同等品     | 15.0 | m <sup>2</sup> |     |
| 壁素地ごしらえ           | ホード面 B種   | 15.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (改修)壁EP塗(汚れ防止タイプ) | ホード面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回<br>Hiビニフレッシュセラ2回 同等品     | 54.0 | m <sup>2</sup> |     |
| 壁下地処理             | ホード面 RB種  | 54.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (新設)天井EP塗         | ロックウール吸音板面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回<br>エコフラット70 2回 同等品 | 77.7 | m <sup>2</sup> |     |
| 天井素地ごしらえ          | ロックウール吸音板面 B種                                     | 77.7 | m <sup>2</sup> |     |
| (新設)天井EP塗         | ホード面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回<br>エコフラット70 2回 同等品       | 0.6  | m <sup>2</sup> |     |
| 天井素地ごしらえ          | ホード面 B種   | 0.6  | m <sup>2</sup> |     |
| 小計                |   |      |                |     |
| 計                 |   |      |                |     |
|                   |   |      |                |     |
| 6. 躯体改修           |   |      |                |     |
| (1) 撤去            |   |      |                |     |
| 【国際交流棟 1階トイレ】     |   |      |                |     |
| カッター入れ            | コンクリート面   | 20.0 | m              |     |
| コンクリート撤去          | 鉄筋切断共   | 1.3  | m <sup>3</sup> |     |
| 撤去機械運搬            | 可搬式 スクリューエンジン掛<br>排出ガス対策型                         | 0.7  | 日              |     |
| 計                 |   |      |                |     |
|                   |   |      |                |     |
| (2) 改修            |   |      |                |     |
| 【国際交流棟 1階トイレ】     |   |      |                |     |
| (鉄筋)              |   |      |                |     |
| 異形鉄筋              | SD295A D13  | 0.01 | t              |     |
| 異形鉄筋              | SD295A D16  | 0.04 | t              |     |
| 鉄筋加工組立            | 耐震改修用   | 0.04 | t              |     |
| 鉄筋運搬費             |   | 0.04 | t              |     |
| 接着系あと施工アンカー       | 下向き 材工共<br>D16 埋込12d 定着40d                        | 8.0  | 本              |     |

| 名 称          | 摘 要                        | 数 量 | 単 位            | 備 考 |
|--------------|----------------------------|-----|----------------|-----|
| 接着系あと施工アンカー  | 横向き 材工共<br>D16 埋込12d 定着40d | 8.0 | 本              |     |
| 接着系あと施工アンカー  | 上向き 材工共<br>D16 埋込12d 定着40d | 8.0 | 本              |     |
| 小計           |                            |     |                |     |
| (コンクリート)     |                            |     |                |     |
| 無収縮モルタル圧入    | Fm45 材工共                   | 0.3 | m3             |     |
| 小計           |                            |     |                |     |
| (型枠)         |                            |     |                |     |
| 普通合板型枠       | 耐震改修用                      | 4.0 | m <sup>2</sup> |     |
| 型枠運搬費        |                            | 4.0 | m <sup>2</sup> |     |
| 小計           |                            |     |                |     |
| 計            |                            |     |                |     |
|              |                            |     |                |     |
| 7. 発生材処理     |                            |     |                |     |
| 【国際交流棟他】     |                            |     |                |     |
| 発生材積込        | コンクリート類 人力                 | 1.0 | 式              |     |
| 発生材運搬        | 廃プラスチック                    | 1.0 | 式              |     |
| 発生材処分        | 廃プラスチック                    | 1.0 | 式              |     |
| スクラップ        | 鉄くず                        | 1.0 | 式              |     |
| 小計           |                            |     |                |     |
| 【国際交流棟 1階トレ】 |                            |     |                |     |
| 発生材積込        | コンクリート類 人力                 | 1.0 | 式              |     |
| 発生材運搬        | 廃プラスチック                    | 1.0 | 式              |     |
| 発生材処分        | 廃プラスチック                    | 1.0 | 式              |     |
| スクラップ        | 鉄くず                        | 1.0 | 式              |     |
| 小計           |                            |     |                |     |
| 計            |                            |     |                |     |
|              |                            |     |                |     |
| II. 周辺外構     |                            |     |                |     |
| 1. 舗装等       |                            |     |                |     |
| (1) 撤去       |                            |     |                |     |

| 名 称                | 摘 要  | 数 量  | 単 位            | 備 考 |
|--------------------|--|------|----------------|-----|
| 【国際交流棟他】           |  |      |                |     |
| (改修19)床石撤去         |  | 35.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (改修19)床モルタル撤去      |  | 35.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (改修19)コア抜き         | 100Φ   | 20.0 | か所             |     |
| 計                  |  |      |                |     |
| (2) 改修             |  |      |                |     |
| 【国際交流棟他】           |  |      |                |     |
| (改修19)ウッドデッキ       | H78～145 エービーシー商会<br>アースデッキソリッドグレイン アースデッキジャック低床工法同等品 | 21.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (改修19)ウッドデッキ       | H138～ エービーシー商会<br>アースデッキソリッドグレインアースデッキジャック低床工法同等品    | 35.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (改修19)ウッドデッキ(小口幕板) | エービーシー商会 アースデッキソリッドグレイン同等品                           | 24.4 | m              |     |
| (改修19)土間コンクリート     | t100 FC21N S-18<br>路盤:t150 C-40 フィルター層t50 水抜き穴:14か所  | 20.0 | m <sup>2</sup> |     |
| 計                  |  |      |                |     |
| 2. 発生材処理           |  |      |                |     |
| 【外構】               |  |      |                |     |
| 発生材積込              |  | 1.0  | 式              |     |
| 発生材運搬              |  | 1.0  | 式              |     |
| 発生材処分              |  | 1.0  | 式              |     |
| 計                  |  |      |                |     |