

## 国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟改修工事

※参考数量：本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

| 名 称      | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 備 考 |
|----------|-----|-----|-----|-----|
| I. スポーツ棟 |     |     |     |     |
| 1. 直接仮設  |     |     |     |     |
| 【スポーツ棟】  |     |     |     |     |
| 墨出し      |     | 1   | 式   |     |
| 養生       |     | 1   | 式   |     |
| 整理清掃後片付け |     | 1   | 式   |     |
| 外部足場     |     | 1   | 式   |     |
| 養生シート    |     | 1   | 式   |     |
| 内部足場     |     | 1   | 式   |     |
| 仮設材運搬費   |     | 1   | 式   |     |
| 仮設間仕切    |     | 1   | 式   |     |
| 計        |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |
| 2. 防水改修  |     |     |     |     |
| (1) 撤去   |     |     |     |     |

# 国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟改修工事

※参考数量：本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

| 名 称                      | 摘 要                                      | 数 量   | 単 位            | 備 考 |
|--------------------------|--|-------|----------------|-----|
| 【スポーツ棟】                  |  |       |                |     |
| (修繕23)床塗膜防水撤去            |  | 251.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (修繕25)床塗膜防水撤去            |  | 58.0  | m <sup>2</sup> |     |
| (修繕25)シーリング撤去            |  | 560.0 | m              |     |
| 計                        |  |       |                |     |
| (2) 改修                   |  |       |                |     |
| 【スポーツ棟】                  |  |       |                |     |
| ( 外部 )                   |  |       |                |     |
| (修繕21)ウレタン系塗膜防水+エポキシ樹脂塗料 | エービーシー商会 ホリタイトECO+耐塩素用カートップF 同等品         | 2.0   | m <sup>2</sup> |     |
| (修繕25)踏面 ウレタン塗膜防水        | ダイフレックス エパコートZERO-1H t3.0受注色同等品 ノンスリップ仕様 | 35.0  | m <sup>2</sup> |     |
| (修繕25)蹴込 ウレタン塗膜防水        | ダイフレックス エパコートZERO-1H t3.0受注色同等品          | 19.2  | m <sup>2</sup> |     |
| (修繕25)ササ巾木 ウレタン塗膜防水      | ダイフレックス エパコートZERO-1H t3.0受注色同等品          | 3.9   | m <sup>2</sup> |     |
| (修繕25)変成シリコン系シーリング       | MS-2 20*10                               | 85.0  | m              |     |
| 小計                       |  |       |                |     |

## 国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟改修工事

※参考数量：本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

| 名 称                      | 摘 要                              | 数 量   | 単 位 | 備 考 |
|--------------------------|----------------------------------|-------|-----|-----|
| ( 内部 )                   |                                  |       |     |     |
| (修繕21)グラウト注入             |                                  | 15.0  | m   |     |
| (修繕23)ウレタン系塗膜防水+エポキシ樹脂塗料 | エービーシー商会 ポリマイトECO+耐塩素用カートップF 同等品 | 251.0 | ㎡   |     |
| 小計                       |                                  |       |     |     |
| 計                        |                                  |       |     |     |
|                          |                                  |       |     |     |
| 3. 建具改修                  |                                  |       |     |     |
| (1) 撤去                   |                                  |       |     |     |
| 【スポーツ棟】                  |                                  |       |     |     |
| (修繕21)シーリング撤去            |                                  | 214.0 | m   |     |
| 計                        |                                  |       |     |     |
|                          |                                  |       |     |     |
| (2) 改修                   |                                  |       |     |     |
| 【スポーツ棟】                  |                                  |       |     |     |
| nLD1片引きフラッシュ扉            | ウレタン焼付 付属金物一式 W990*H2000         | 1.0   | か所  |     |

## 国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟改修工事

※参考数量：本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

| 名 称                         | 摘 要                                 | 数 量 | 単 位 | 備 考 |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|
| nLD2片引きフラッシュ扉               | ウレタン焼付 付属金物一式 W880*H2000            | 1.0 | か所  |     |
| 運搬・取付費                      |                                     | 1.0 | 式   |     |
| 小計                          |                                     |     |     |     |
| (改修26)バリアフリートイレ引き戸 エアダンパー更新 |                                     | 4.0 | か所  |     |
| 小計                          |                                     |     |     |     |
| (改修16)SD53 自火報連動自閉装置更新      |                                     | 1.0 | か所  |     |
| 小計                          |                                     |     |     |     |
| nPT1スライディングウォール(遮音タイプ)      | 付属金物一式 W5120*H2535 小松ウォール RS-100同等品 | 1.0 | か所  |     |
| 小計                          |                                     |     |     |     |
| (改修15)電子オペレーター改修            | スイッチ・制御盤・ワイヤー・ダンパー・滑車他 40か所         | 1.0 | 式   |     |
| 小計                          |                                     |     |     |     |
| 1F SSD1 自動扉エンジン装置及びセンサー更新   |                                     | 1.0 | か所  |     |
| 2F SSD2 自動扉エンジン装置及びセンサー更新   |                                     | 2.0 | か所  |     |
| 3F SSD3 自動扉エンジン装置及びセンサー更新   |                                     | 1.0 | か所  |     |
| 小計                          |                                     |     |     |     |

## 国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟改修工事

※参考数量：本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

| 名 称             | 摘 要                             | 数 量   | 単 位            | 備 考 |
|-----------------|---------------------------------|-------|----------------|-----|
| SS-2 鋼製シャッター改修  | W5300*H3000                     | 1.0   | か所             |     |
| SS-3 鋼製シャッター改修  | W2500*H2600                     | 1.0   | か所             |     |
| 小計              |                                 |       |                |     |
| (修繕21)ガラス取外・再設置 | ガラスシーリング撤去共                     | 21.5  | m <sup>2</sup> |     |
| 摺りガラス           | t4 50角                          | 2.0   | か所             |     |
| ガラスシーリング        | SR-1 5*5                        | 475.0 | m              |     |
| (修繕21)ガラスシーリング  | SR-1 5*5 両面                     | 214.0 | m              |     |
| ガラス清掃           | 両面                              | 21.5  | m <sup>2</sup> |     |
| 小計              |                                 |       |                |     |
| TB1 男子トイレトイレブース | 2ブース 小松ウォール サニティTB-GPR同等品       | 1.0   | か所             |     |
| TB2 男子トイレ 隔て板   | W700*H2400 小松ウォール サニティTB-GPR同等品 | 1.0   | か所             |     |
| TB3 女子トイレトイレブース | 3ブース 小松ウォール サニティTB-GPR同等品       | 1.0   | か所             |     |
| TB4 女子トイレ 隔て板   | W700*H2400 小松ウォール サニティTB-GPR同等品 | 1.0   | か所             |     |
| 小計              |                                 |       |                |     |
| 計               |                                 |       |                |     |

## 国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟改修工事

※参考数量：本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

| 名 称                  | 摘 要            | 数 量   | 単 位 | 備 考 |
|----------------------|----------------|-------|-----|-----|
| 4. 内装改修              |                |       |     |     |
| (1) 撤去               |                |       |     |     |
| 【スポーツ棟】              |                |       |     |     |
| (改修6)床タイルカーペット撤去     |                | 115.0 | ㎡   |     |
| (改修6)壁ビニルクロス撤去       |                | 100.0 | ㎡   |     |
| (改修9)SUS製ノンスリップ撤去    |                | 280.0 | m   |     |
| (改修20)天井 合板・石こうボード撤去 | 二重張り ロックウール吸音板 | 1.5   | ㎡   |     |
| (改修20)天井下地撤去         | 軽鉄             | 1.5   | ㎡   |     |
| (修繕21)壁合板・ボード撤去      | 二重張り 一般 GL工法   | 8.4   | ㎡   |     |
| (修繕21)壁発泡ウレタン撤去      | t15            | 8.4   | ㎡   |     |
| (修繕22)天井 合板・石こうボード撤去 | 二重張り ロックウール吸音板 | 6.0   | ㎡   |     |
| (修繕22)天井下地撤去         | 軽鉄             | 6.0   | ㎡   |     |
| (修繕24)天井 合板・石こうボード撤去 | 二重張り ロックウール吸音板 | 10.2  | ㎡   |     |
| (修繕24)天井下地撤去         | 軽鉄             | 10.2  | ㎡   |     |

## 国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟改修工事

※参考数量：本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

| 名 称                    | 摘 要            | 数 量     | 単 位 | 備 考 |
|------------------------|----------------|---------|-----|-----|
| (改修1)第1・2体育館フローリング撤去   | 捨合板共(処分費共)     | 1,847.0 | ㎡   |     |
| (改修2)第3体育館フローリング・鋼製床撤去 | (処分費共)         | 950.0   | ㎡   |     |
| (改修3)第4体育館フローリング・鋼製床撤去 | (処分費共)         | 314.0   | ㎡   |     |
| (改修4)第5体育館フローリング・鋼製床撤去 | (処分費共)         | 320.0   | ㎡   |     |
| (改修6)塩ビ製巾木撤去           |                | 47.3    | m   |     |
| (改修6)天井 合板・石こうボード撤去    | 二重張り ロックウール吸音板 | 12.8    | ㎡   |     |
| (改修6)天井下地撤去            | 軽鉄             | 12.8    | ㎡   |     |
| (改修9)床塩ビシート撤去          |                | 958.0   | ㎡   |     |
| (改修9)塩ビ製巾木撤去           |                | 386.0   | m   |     |
| (改修12)床塩ビシート撤去         |                | 10.8    | ㎡   |     |
| (改修18)床汚垂石撤去           |                | 4.1     | ㎡   |     |
| (修繕21)塩ビ製巾木撤去          |                | 2.0     | m   |     |
| 計                      |                |         |     |     |
|                        |                |         |     |     |
| (2) 改修                 |                |         |     |     |

# 国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟改修工事

※参考数量：本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

| 名 称                     | 摘 要   | 数 量     | 単 位            | 備 考 |
|-------------------------|---|---------|----------------|-----|
| 【スポーツ棟】                 |   |         |                |     |
| 【床】                     |   |         |                |     |
| (改修1)第1・2体育館 大型積層フローリング | 厚18 塗装・捨板共(鋼製下地存置)染野製作所 同等品 ライン引き共                  | 1,847.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (改修2)第3体育館 大型積層フローリング   | 厚18 捨板共鋼製床 H567 ジム・エース900-I-50型共染野製作所 同等品 ライン引き共    | 950.0   | m <sup>2</sup> |     |
| (改修3)第4体育館 大型積層フローリング   | 厚18 捨板共鋼製床 H747 ジム・エース1200K-SR型共染野製作所 同等品 ライン引き共    | 314.0   | m <sup>2</sup> |     |
| (改修4)第5体育館 大型積層フローリング   | 厚18 捨合板共鋼製床 H567共 ジム・エース900-I-50型共 染野製作所 同等品 ライン引き共 | 320.0   | m <sup>2</sup> |     |
| (改修6)床タイルカーペット          | t7 東リ GA-100同等品                                     | 115.0   | m <sup>2</sup> |     |
| (改修9)ゴム床タイル             | t2.5 ニチマン ラバーテック 一般部 アストロフェースシート ストライプ張同等品          | 895.0   | m <sup>2</sup> |     |
| (改修9)ゴム床タイル             | t2.5 ニチマン ラバーテック 多湿部 アストロフェースシート ストライプ張同等品          | 14.6    | m <sup>2</sup> |     |
| (改修9)踏面ゴム床タイル           | t2.5 ニチマン ラバーテック 一般部 アストロフェースシート ストライプ張同等品          | 30.1    | m <sup>2</sup> |     |
| (改修9)蹴込ゴム床タイル           | t2.5 ニチマン ラバーテック 一般部 アストロフェースシート ストライプ張同等品          | 16.9    | m <sup>2</sup> |     |
| (改修9)SUS製点字鋳改修          | 25箇所/300mm×300mm                                    | 9.9     | m              |     |
| (改修9)視覚障害者誘導タイル         | 塩ビ製 300角 誘導   | 1.0     | m <sup>2</sup> |     |
| (改修19)床磁器質タイル           | 300角  | 1.0     | m <sup>2</sup> |     |
| (改修19)床モルタル塗            | 木ごと タイル下地   | 1.0     | m <sup>2</sup> |     |



# 国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟改修工事

※参考数量：本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

| 名 称                        | 摘 要  | 数 量   | 単 位            | 備 考 |
|----------------------------|--|-------|----------------|-----|
| (改修9)SUS製ノスリップ             | ゴム付  | 280.0 | m              |     |
| (改修12)ビニル床シート(単層)          | t2.0 多湿部 熱溶接 東リヒトエファイン 同等品 抗ウイルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様 | 10.8  | m <sup>2</sup> |     |
| (改修18)ビニル床シート(単層)          | t2.0 多湿部 熱溶接 東リヒトエファイン 同等品 抗ウイルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様 | 62.9  | m <sup>2</sup> |     |
| (改修18)床セルフベリング             | t8 セメント系   | 58.7  | m <sup>2</sup> |     |
| (改修18)床セルフベリング             | t30 セメント系  | 4.1   | m <sup>2</sup> |     |
| 小計                         |  |       |                |     |
| <b>【壁】</b>                 |  |       |                |     |
| (改修6)壁ビニルクロス               | コンクリート面 東リ POWER1000同等品                          | 100.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (改修11)壁クラック補修              | コンクリート面 シール工法<br>可とう性エポキシ樹脂                      | 200.0 | m              |     |
| (改修18)1F-4F 便所トイレブーストレ金物新設 | ベスト 忘れ物セロトレNo1660同等品                             | 17.0  | か所             |     |
| (改修18)BF-1F 便所トイレブース表示錠更新  | 撤去共<br>ベスト No1600シリーズ同等品                         | 17.0  | か所             |     |
| (修繕21)塩ビ巾木                 | H60  | 2.0   | m              |     |
| (改修6)塩ビ巾木                  | H60  | 47.3  | m              |     |
| (改修6)壁ビニルクロス               | nPT1面 東リ POWER1000同等品                            | 26.0  | m <sup>2</sup> |     |
| (改修6)壁石こうボード               | t9.5 突付  | 16.9  | m <sup>2</sup> |     |

## 国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟改修工事

※参考数量：本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

| 名 称                       | 摘 要             | 数 量   | 単 位 | 備 考 |
|---------------------------|-----------------|-------|-----|-----|
| (改修6)壁石こうボード              | t12.5 突付        | 16.9  | ㎡   |     |
| (改修6)壁ガラスウール充填            | t50 32kg/m3     | 8.5   | ㎡   |     |
| (改修9)塩ビ巾木                 | H60             | 362.0 | m   |     |
| (改修9)塩ビ巾木(ササ)             | H60             | 23.2  | m   |     |
| (改修9)巾木下地GB下地調整           |                 | 0.8   | ㎡   |     |
| 1F 女子 1(改修18)トイレブース取外・再設置 |                 | 1.0   | か所  |     |
| 1F 男子 1(改修18)トイレブース取外・再設置 |                 | 1.0   | か所  |     |
| BF 女子 2(改修18)トイレブース取外・再設置 |                 | 1.0   | か所  |     |
| BF 男子 2(改修18)トイレブース取外・再設置 |                 | 1.0   | か所  |     |
| (改修20)案内サイン               | 900角            | 3.0   | か所  |     |
| (改修20)案内サイン               | 150角            | 1.0   | か所  |     |
| (改修20)ピコサイン               | 150角            | 2.0   | か所  |     |
| (改修20)ピコサイン(シート)(共用トイレ)   | 150角 2種類        | 1.0   | か所  |     |
| (改修20)ピコサイン(シート)(多機能トイレ)  | 150角 3種類        | 1.0   | か所  |     |
| (新規)(修繕21)壁石こうボード         | t12.5 GL工法 継目処理 | 8.4   | ㎡   |     |

## 国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟改修工事

※参考数量：本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

| 名 称                        | 摘 要                      | 数 量  | 単 位            | 備 考 |
|----------------------------|--------------------------|------|----------------|-----|
| (新規)(修繕21)壁発泡ウレタン吹付        | t15                      | 8.4  | m <sup>2</sup> |     |
| 小計                         |                          |      |                |     |
| <b>【天井】</b>                |                          |      |                |     |
| (改修14)天井軽量鉄骨天井下地開口補強19型    | 450角程度 ホード切込共            | 2.0  | か所             |     |
| (改修14)アルミ製天井点検口            | 450角 目地タイプ               | 2.0  | か所             |     |
| (新設)(改修20)天井軽量鉄骨天井下地19型    | @360 下地張り有               | 1.1  | m <sup>2</sup> |     |
| (新設)(改修20)天井インサート用あと施工アンカー | Φ9.0 見上                  | 2.0  | か所             |     |
| (新設)(改修20)天井ロックウール吸音板      | t9 フラットタイプ GB-NC-9.5下地共  | 1.1  | m <sup>2</sup> |     |
| (改修20)天井軽量鉄骨天井下地開口補強19型    | 450角程度 ホード切込共            | 4.0  | か所             |     |
| (改修20)アルミ製天井点検口            | 450角 目地タイプ               | 4.0  | か所             |     |
| (修繕22)天井軽量鉄骨天井下地19型        | @360 下地張り有               | 6.0  | m <sup>2</sup> |     |
| (修繕22)天井インサート用あと施工アンカー     | Φ9.0 見上                  | 9.0  | か所             |     |
| (修繕22)天井ロックウール吸音板          | t12 フラットタイプ GB-NC-9.5下地共 | 6.0  | m <sup>2</sup> |     |
| (修繕24)天井軽量鉄骨天井下地19型        | @360 下地張り有               | 10.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (改修24)天井軽量鉄骨天井下地開口補強19型    | 450角程度 ホード切込共            | 2.0  | か所             |     |

## 国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟改修工事

※参考数量：本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

| 名 称                       | 摘 要                      | 数 量     | 単 位            | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|---------|----------------|-----|
| (改修24)アルミ製天井点検口           | 450角 目地タイプ               | 2.0     | か所             |     |
| (修繕24)天井インサート用あと施工アンカー    | Φ9.0 見上                  | 15.0    | か所             |     |
| (修繕24)天井ロックウール吸音板         | t12 フラットタイプ GB-NC-9.5下地共 | 10.0    | m <sup>2</sup> |     |
| (新設)(改修6)天井軽量鉄骨天井下地19型    | @360 下地張り有               | 12.8    | m <sup>2</sup> |     |
| (新設)(改修6)天井インサート用あと施工アンカー | Φ9.0 見上                  | 19.0    | か所             |     |
| (新設)(改修6)天井ロックウール吸音板      | t9 フラットタイプ GB-NC-9.5下地共  | 13.8    | m <sup>2</sup> |     |
| 小計                        |                          |         |                |     |
| 計                         |                          |         |                |     |
|                           |                          |         |                |     |
| 5. 塗装改修                   |                          |         |                |     |
| (1) 改修                    |                          |         |                |     |
| 【スポーツ棟】                   |                          |         |                |     |
| ( 内部 )                    |                          |         |                |     |
| (改修5)壁CL塗                 | 木面 B種                    | 3,850.0 | m <sup>2</sup> |     |
| (改修5)下地調整                 | 木面 RB種                   | 3,850.0 | m <sup>2</sup> |     |

## 国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟改修工事

※参考数量：本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

| 名 称                 | 摘 要   | 数 量     | 単 位 | 備 考 |
|---------------------|---|---------|-----|-----|
| (改修5)壁EP塗(汚れ防止タイプ)  | コンクリート面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回 Hiビニフレッシュセラ2回 同等品 | 65.0    | ㎡   |     |
| (改修5)下地調整           | コンクリート面 RB種                                   | 65.0    | ㎡   |     |
| (改修6)壁EP塗(汚れ防止タイプ)  | コンクリート面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回 Hiビニフレッシュセラ2回 同等品 | 28.0    | ㎡   |     |
| (改修6)下地調整           | コンクリート面 RB種                                   | 28.0    | ㎡   |     |
| (改修7)FE塗            | 鋼製建具面   | 262.0   | ㎡   |     |
| (改修7)下地調整           | RB種 鋼製建具面                                     | 262.0   | ㎡   |     |
| (改修7)錆止め            | C種  | 262.0   | ㎡   |     |
| (改修7)SOP塗           | 木面 B種   | 10.0    | ㎡   |     |
| (改修7)下地調整           | 木面 RB種  | 10.0    | ㎡   |     |
| (改修10)壁CL塗          | 木面 B種   | 65.0    | ㎡   |     |
| (改修10)下地調整          | 木面 RB種  | 65.0    | ㎡   |     |
| (改修11)ホート面 クラック補修   | Vカット+ファイバーテープW50+パテ補修                         | 50.0    | m   |     |
| (改修11)壁EP塗(汚れ防止タイプ) | コンクリート面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回 Hiビニフレッシュセラ2回 同等品 | 1,500.0 | ㎡   |     |
| (改修11)下地調整          | コンクリート面 RB種                                   | 1,500.0 | ㎡   |     |
| (改修11)壁EP塗(汚れ防止タイプ) | ホート面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回 Hiビニフレッシュセラ2回 同等品    | 230.0   | ㎡   |     |

## 国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟改修工事

※参考数量：本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

| 名 称                       | 摘 要   | 数 量   | 単 位 | 備 考 |
|---------------------------|---|-------|-----|-----|
| (改修11)下地調整                | ホート面 RB種  | 230.0 | ㎡   |     |
| (改修12)壁EP塗(汚れ防止タイプ)       | ホート面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回 Hiビニフレッシュセラ2回 同等品                  | 11.8  | ㎡   |     |
| (改修12)下地調整                | ホート面 RB種  | 11.8  | ㎡   |     |
| (修繕21)SOP塗                | 鉄鋼面 B種  | 1.0   | ㎡   |     |
| (修繕21)下地調整                | 鉄鋼面 RB種   | 1.0   | ㎡   |     |
| (修繕25)ポリウレタンエナメル塗装        | 鉄鋼面 日本ペイント 下塗:ハイボーン20 2回 中塗:ファインDP 1回 上塗:ファインウレタンU100 1回同等品 | 500.0 | ㎡   |     |
| (修繕25)下地調整                | 鉄鋼面 RB種   | 500.0 | ㎡   |     |
| (修繕25)錆止め                 | C種  | 500.0 | ㎡   |     |
| (改修6)天井EP塗                | ロックウール吸音板面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回 エコフラット70 2回 同等品              | 115.0 | ㎡   |     |
| (改修6)天井下地調整               | ロックウール吸音板面 RB種  | 115.0 | ㎡   |     |
| (新設)(改修6)天井EP塗            | ロックウール吸音板面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回 エコフラット70 2回 同等品              | 1.0   | ㎡   |     |
| (新設)計画数量(改修6)<br>天井素地ごしらえ | ロックウール吸音板面 B種   | 1.0   | ㎡   |     |
| (新設)計画数量(改修20)<br>天井EP塗   | ロックウール吸音板面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回 エコフラット70 2回 同等品              | 1.1   | ㎡   |     |
| (新設)(改修20)天井素地ごしらえ        | ロックウール吸音板面 B種   | 1.1   | ㎡   |     |
| (改修)(修繕21)天井EP塗           | ロックウール吸音板面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回 エコフラット70 2回 同等品              | 14.0  | ㎡   |     |

## 国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟改修工事

※参考数量：本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

| 名 称                     | 摘 要  | 数 量  | 単 位 | 備 考 |
|-------------------------|--|------|-----|-----|
| (修繕21)天井下地調整            | ロックウール吸音板面 RB種                                 | 14.0 | ㎡   |     |
| (新規)(修繕22)天井EP塗         | ロックウール吸音板面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回 エコフラット70 2回 同等品 | 6.0  | ㎡   |     |
| (新規)(修繕22)天井素地ごしらえ      | ロックウール吸音板面 B種                                  | 6.0  | ㎡   |     |
| (新規)(修繕24)天井EP塗         | ロックウール吸音板面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回 エコフラット70 2回 同等品 | 10.0 | ㎡   |     |
| (新規)(修繕24)天井素地ごしらえ      | ロックウール吸音板面 B種                                  | 10.0 | ㎡   |     |
| (新規)(修繕21)壁EP塗(汚れ防止タイプ) | ボード面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回 Hiビニフレッシュセラ2回 同等品     | 8.4  | ㎡   |     |
| (新規)(修繕21)素地ごしらえ        | ボード面 B種  | 8.4  | ㎡   |     |
| (新設)(改修6)天井EP塗          | ロックウール吸音板面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回 エコフラット70 2回 同等品 | 12.8 | ㎡   |     |
| (新設)(改修6)天井素地ごしらえ       | ロックウール吸音板面 B種                                  | 12.8 | ㎡   |     |
| (修繕22)天井EP塗             | ロックウール吸音板面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回 エコフラット70 2回 同等品 | 14.3 | ㎡   |     |
| (修繕22)天井下地調整            | ロックウール吸音板面 RB種                                 | 14.3 | ㎡   |     |
| (修繕24)天井EP塗             | ロックウール吸音板面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回 エコフラット70 2回 同等品 | 15.2 | ㎡   |     |
| (修繕24)天井下地調整            | ロックウール吸音板面 RB種                                 | 15.2 | ㎡   |     |
| 計                       |  |      |     |     |
|                         |  |      |     |     |

## 国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟改修工事

※参考数量：本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

| 名 称       | 摘 要                             | 数 量   | 単 位 | 備 考 |
|-----------|---------------------------------|-------|-----|-----|
| 6. 躯体改修   |                                 |       |     |     |
| (1) 改修    |                                 |       |     |     |
| 【スポーツ棟】   |                                 |       |     |     |
| (鉄骨)      |                                 |       |     |     |
| H形鋼       | SS400 H-148X100X6X9             | 0.2   | t   |     |
| 溝形鋼       | SS400 C-100X50X5X7.5            | 0.1   | t   |     |
| 山形鋼       | SS400 L-50X50X4                 | 0.2   | t   |     |
| 山形鋼       | SS400 L-65X65X6                 | 0.04  | t   |     |
| 山形鋼       | SS400 L-75X75X6                 | 0.02  | t   |     |
| 鋼板        | SS400 PL-9                      | 0.004 | t   |     |
| 鋼板        | SS400 PL-12                     | 0.02  | t   |     |
| 鉄骨スクラップ控除 |                                 | -0.02 | t   |     |
| 工場加工組立    | 溶接材料及び溶接手間共                     | 0.5   | t   |     |
| 工場錆止め塗装   | A種 JIS K5674<br>鉛・クロムフリー錆止めペイント | 23.9  | ㎡   |     |
| 鉄骨運搬費     |                                 | 0.5   | t   |     |



## 国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟改修工事

※参考数量：本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

| 名 称           | 摘 要           | 数 量  | 単 位 | 備 考 |
|---------------|---------------|------|-----|-----|
| 現場建方          | 建方機械器具費別途     | 0.5  | t   |     |
| 鉄骨建方機械器具費     |               | 1.0  | 式   |     |
| トルシア形高力ボルト    | S10T M16 L=40 | 13.0 | 本   |     |
| トルシア形高力ボルト締付け |               | 12.0 | 本   |     |
| ケミカルアンカー      | 横向き M16       | 10.0 | 本   |     |
| ケミカルアンカー      | 上向き M16       | 30.0 | 本   |     |
| 計             |               |      |     |     |
|               |               |      |     |     |
| 7. 発生材処理      |               |      |     |     |
| 【スポーツ棟】       |               |      |     |     |
| 発生材積込         | コンクリート類 人力    | 0.1  | m3  |     |
| 発生材積込         | 仕上材類 人力       | 6.1  | m3  |     |
| 発生材運搬         | 廃プラスチック       | 4.2  | m3  |     |
| 発生材運搬         | カーペット         | 0.8  | m3  |     |
| 発生材運搬         | 石膏ボード         | 1.1  | m3  |     |

## 国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟改修工事

※参考数量：本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

| 名 称   | 摘 要     | 数 量     | 単 位 | 備 考 |
|-------|---------|---------|-----|-----|
| 発生材運搬 | 石       | 0.1     | m3  |     |
| 発生材処分 | 廃プラスチック | 4.2     | m3  |     |
| 発生材処分 | カーペット   | 0.8     | m3  |     |
| 発生材処分 | 石こうボード  | 1.1     | m3  |     |
| 発生材処分 | 石       | 0.1     | m3  |     |
| スクラップ | 鉄くず     | ▲ 0.2   | t   |     |
| スクラップ | ステンレスくず | ▲ 280.0 | kg  |     |
| 計     |         |         |     |     |
|       |         |         |     |     |
|       |         |         |     |     |
|       |         |         |     |     |
|       |         |         |     |     |
|       |         |         |     |     |
|       |         |         |     |     |
|       |         |         |     |     |
|       |         |         |     |     |